



**NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.**

Gayrimenkul Değerleme Raporu



Özel 2023 - 566

Haziran, 2023



<b>Talep Sahibi</b>	Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
<b>Raporu Düzenleyen</b>	Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
<b>Rapor Tarihi</b>	27.06.2023
<b>Rapor Numarası</b>	Özel 2023-566
<b>Raporun Konusu</b>	Gayrimenkul Piyasa Değer Tespiti
<b>Değerleme Konusu ve Kapsamı</b>	KKTC Girne Kazası, Karaođlanođlu Kasaba veya Köyü, Kuzguncuk Mevkii, XII Pafta, 10 E1 E2 Plan No, 91/5 Parselde kayıtlı 'Üst (İnşaat) Hakkının' 27.06.2023 tarihli adil piyasa değerinin Türk Lirası cinsinden tespiti.

➤ İş bu rapor, Seksen Yedi (87) sayfadan oluşmaktadır ve ekleriyle bir bütündür.

➤ Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile bu tebliğ ekinde yer alan "Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar" çerçevesinde Tebliğ'in 1 inci maddesi ikinci fıkrası kapsamında hazırlanmıştır.

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

## İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ.....	5
1. RAPOR BİLGİLERİ .....	6
1.1 Değerleme Tarihi, Rapor Tarihi ve Rapor Numarası .....	6
1.2 Değerlemenin Amacı.....	6
1.3 Rapor Kapsamı (SPK Mevzuatı Kapsamında Olup Olmadığı).....	6
1.4 Dayanak Sözleşme Tarih ve Numarası .....	6
1.5 Raporu Hazırlayanlar ve Sorumlu Değerleme Uzmanı.....	6
1.6 Değerleme Konusu Gayrimenkul İçin Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler .....	6
2. DEĞERLEME ŞİRKETİ (KURULUŞ) VE TALEP SAHİBİNİ (MÜŞTERİ) TANITICI BİLGİLER .....	7
2.1 Değerlemeyi Yapan Şirket Bilgileri ve Adresi .....	7
2.2 Talep Sahibi (Müşteri) Bilgileri ve Adresi .....	7
2.3 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar.....	7
2.4 İşin Kapsamı .....	7
3. GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER .....	8
3.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu, Tanımı ve Çevre Teşekkülü Hakkında Bilgiler .....	8
3.2 Gayrimenkulün Tapu Kayıtları.....	10
3.3 Gayrimenkul İle İlgili Herhangi Bir Takyidat veya Devredilmesine İlişkin Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi .....	10
3.4 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine ve Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri vb.) İlişkin Bilgi .....	11
3.5 Gayrimenkulün ve Bulunduğu Bölgenin İmar Durumuna İlişkin Bilgiler .....	11
3.6 Gayrimenkul İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti vb Durumlara Dair Açıklamalar .....	11
3.7 Gayrimenkule İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere (Gayrimenkul Satış Vaadi, Kat Karşılığı İnşaat veya Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri vb.) İlişkin Bilgiler .....	11
3.8 Gayrimenkuller ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına, Yapı Kullanım İzinlerine İlişkin Bilgileri İle İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gerekli Tüm İzinlerin Alınıp Alınmadığına ve Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi .....	12
3.9 Değerlemesi Yapılan Projeler İle İlgili Olarak, 29/6/2001 Tarih ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (Ticaret Unvanı, Adresi vb.) ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi .....	12
3.10 Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama .....	13
3.11 Varsa, Gayrimenkulün Enerji Verimlilik Sertifikası Hakkında Bilgi .....	13
4. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ .....	13

**Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.**

4.1	Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler.....	13
4.2	Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler ve Dayanak Veriler İle Bunların Gayrimenkulün Değerine Etkileri .....	15
4.3	Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan Faktörler .....	28
4.4	Gayrimenkulün Fiziki, Yapısal, Teknik ve İnşaat Özellikleri .....	29
4.5	Varsa, Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeye İlgili Tespit Edilen Ruhsata aykırı Durumlara İlişki Bilgiler.....	30
4.6	Ruhsat Alınmış Yapılarda Yapılan Değişikliklerin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21.nci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektirir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi .....	30
4.7	Gayrimenkulün Değerleme Tarihi İtibariyle Hangi Amaçla Kullanıldığı, Gayrimenkul Arsa veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı ve Varsa, Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi .....	30
5.	KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ .....	31
5.1	Pazar Yaklaşımı.....	33
5.2	Maliyet Yaklaşımı .....	36
5.3	Gelir Yaklaşımı.....	38
5.4	Diğer Tespit ve Analizler.....	48
6.	ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	49
6.1	Farklı Değerleme Yöntemleri ile Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Metotların ve Nedenlerinin Açıklanması .....	49
6.2	Gayrimenkulün Değerine Etki Eden Faktörler –SWOT Analizi .....	49
6.3	Asgari Husus ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri ...	49
6.4	Yasal Gereklere Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş .....	49
6.5	Varsa, Gayrimenkul Üzerindeki Takyidat ve İpotekler İle İlgili Görüş .....	49
6.6	Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi.....	49
6.7	Değerleme Konusu Arsa veya Arazi ise, Alımından İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunup Bulunmadığına Dair Bilgi.....	50
6.8	Değerleme Konusu Üst Hakkı veya Devre Mülk Hakkı İse, Üst Hakkı ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Hariç Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi.....	50
6.9	Gayrimenkulün Tapudaki Niteliğinin, Fiili Kullanım Şeklinin ve Portföye Dahil Edilme Niteliğinin Birbiriyle Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş İle Portföye Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Olup Olmadığı Hakkında Görüş.....	51
7.	SONUÇ .....	51
7.1	Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi.....	51
7.2	Nihai Değer Takdiri.....	52
8.	UYGUNLUK BEYANI.....	53
9.	RAPOR EKLERİ.....	53

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

**YÖNETİCİ ÖZETİ**

<u>Talep Sahibi</u>	Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
<u>Rapor No ve Tarihi</u>	Özel 2023-566 / 27.06.2023
<u>Değerleme Konusu ve Kapsamı</u>	Bu rapor, müşteri talebi üzerine belirtilen kayıta bulunan gayrimenkulün değerleme tarihindeki piyasa koşulları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda güncel piyasa değeri tespitine yönelik olarak, SPK mevzuatı kapsamında kullanılmak üzere, ilgili tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır.
<u>Taşınmazın Açık Adresi</u>	Kervansaray Mevkii, Karaoğlanoğlu, Mersin 10, Girne / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
<u>Tapu Kayıt Bilgisi</u>	Girne Kazası, Karaoğlanoğlu Kasaba veya Köyü, Kuzguncuk Mevkii, XII Pafta, 10 E1 E2 Plan No, 91/5 Parsel
<u>Fiili Kullanımı (Mevcut Durumu)</u>	Rapora konu taşınmaz otel olarak kullanılmaktadır.
<u>İmar Durumu</u>	Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi'nde yapılan incelemelere ve imar durum yazısına göre; Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi'nde "Sahil Şeridi" olarak tanımlanan bölgede yer almaktadır.
<u>Kısıtlılık Hali (Yıkım vb olumsuz karar, zabıt, tutanak, dava veya tasarrufa engel durumlar)</u>	Taşınmazın tapu kaydında kısıtlılık oluşturabilecek herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
<u>Piyasa Değeri</u>	<b>2.660.130.000,00 TL</b> (İkimilyaraltıyüzaltmışmilyonyüzotuzbin Türk Lirası)
<u>%18 KDV Dahil Piyasa Değeri</u>	<b>3.138.953.400,00 TL</b>
<u>Açıklama</u>	Değerleme sürecini olumsuz etkileyecek bir durum oluşmamıştır.
<u>Raporu Hazırlayanlar</u>	Burak BARIŞ – SPK Lisans No: 406713 Raci Gökcehan SONER – SPK Lisans No: 4041213
<u>Sorumlu Değerleme Uzmanı</u>	Erdeniz BALIKÇIOĞLU – SPK Lisans No: 401418

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

## 1. RAPOR BİLGİLERİ

### 1.1 Değerleme Tarihi, Rapor Tarihi ve Rapor Numarası

Söz konusu işlemin değerlendirme çalışmaları sözleşme tarihi itibarıyla başlamış olup 26.06.2023 itibarıyla değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, 27.06.2023 tarihinde Özel 2023-566 rapor numarasıyla rapor tanzim edilmiştir.

### 1.2 Değerlemenin Amacı

Bu rapor, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin talebi üzerine; KKTC Girne Kazası, Karaoğlanoğlu Kasaba veya Köyü, Kuzguncuk Mevkii, XII Pafta, 10 E1 E2 Plan No, 91/5 Parselde kayıtlı "Üst (İnşaat) Hakkının" adil piyasa değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine yönelik hazırlanan Gayrimenkul Değerleme Raporu'dur. Değerlemenin amacı, taraflar arasında imzalanan sözleşmede de belirtildiği üzere, bilgileri verilen taşınmazın değer tespiti amacıyla 26.06.2023 tarihli pazar değerini içeren değerlendirme raporunun hazırlanmasıdır.

### 1.3 Rapor Kapsamı (SPK Mevzuatı Kapsamında Olup Olmadığı)

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile bu tebliğ ekinde yer alan "Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar" çerçevesinde Tebliğin 1 inci maddesi ikinci fıkrası "*Sermaye piyasasında gayrimenkul değerlendirme faaliyeti; sermaye piyasası mevzuatına tabi ortak ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerinin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin Kurul düzenlemeleri ve Kurulca kabul edilen değerlendirme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesini ifade eder.*" kapsamında hazırlanmıştır.

### 1.4 Dayanak Sözleşme Tarih ve Numarası

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. arasında 30.05.2023 tarihinde imzalanmıştır.

### 1.5 Raporu Hazırlayanlar ve Sorumlu Değerleme Uzmanı

İş bu rapor, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Burak BARIŞ tarafından hazırlanmış, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Raci Gökcehan SONER tarafından kontrol edilmiş ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Erdeniz BALIKÇIOĞLU tarafından onaylanmıştır.

### 1.6 Değerleme Konusu Gayrimenkul İçin Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler

Değerleme konusu gayrimenkul için şirketimiz tarafından 31.12.2021 tarihinde, Özel 2021-1802 rapor no ile **1.221.200.000,00 TL -83.175.000 Avro** değer takdir edilen rapor, 30.06.2022 tarihinde, Özel 2022-622 rapor no ile **1.651.110.000,00 TL -95.055.000 Avro** değer takdir edilen rapor ve 30.12.2022 tarihinde, Özel 2022-1213 rapor no ile **1.973.754.000,00 TL -99.010.000 Avro** değer takdir edilen rapor hazırlanmıştır.

## 2. DEĞERLEME ŞİRKETİ (KURULUŞ) VE TALEP SAHİBİNİ (MÜŞTERİ) TANITICI BİLGİLER

### 2.1 Değerlemeyi Yapan Şirket Bilgileri ve Adresi

08.08.2008 tarihinde gayrimenkul değerlendirme ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Ankara'da kurulan ve genel merkezi Emniyet Mahallesi Sınır Sokak No:17/1 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan şirketimiz NET Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:35 sayılı tebliği uyarınca Kasım 2009'da "Kurul Listesine" alınmıştır. Şirketimiz ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 11.08.2011 tarih ve 20855 sayılı kararı ile bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesi" hizmeti verme yetkisi almıştır.

Sermaye \_\_\_\_\_ : 6.000.000, TL  
Ticaret Sicil \_\_\_\_\_ : 256696  
Telefon \_\_\_\_\_ : 0 312 467 00 61 Pbx  
E-Posta / Web \_\_\_\_\_ : info@netgd.com.tr\_\_www.netgd.com.tr  
Adres \_\_\_\_\_ : Emniyet Mahallesi Sınır Sokak No:17/1 Yenimahalle/Ankara

### 2.2 Talep Sahibi (Müşteri) Bilgileri ve Adresi

Şirket Unvanı \_\_\_\_\_ : Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Şirket Adresi \_\_\_\_\_ : Büyükdere cd. No:201 C Blok Kat:8 Levent-İstanbul  
Şirket Amacı \_\_\_\_\_ : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek.  
Sermaye \_\_\_\_\_ : 1.300.000.000, TL  
Telefon \_\_\_\_\_ : 0 212 371 87 00  
E-Posta \_\_\_\_\_ : [www.akfengyo.com.tr](http://www.akfengyo.com.tr)

### 2.3 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar

İş bu rapor, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin talebi üzerine KKTC Girne Kazası, Karaoğlanoğlu Kasaba veya Köyü, Kuzguncuk Mevkii, XII Pafta, 10 E1 E2 Plan No, 91/5 Parselde kayıtlı "Üst (İnşaat) Hakkının" adil piyasa değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine ilişkin hazırlanmıştır. Müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

### 2.4 İşin Kapsamı


İşin kapsamı, SPK mevzuatı kapsamında ve asgari unsurlar çerçevesinde müşterinin değerlemesini talep ettiği tapu bilgilerine istinaden değerlendirme raporunun hazırlanarak müşteriye ıslak imzalı şekilde teslim edilmesidir.




### 3. GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

#### 3.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu, Tanımı ve Çevre Teşekkülü Hakkında Bilgiler

Rapora konu gayrimenkul; Kervansaray Mevkii, Karaođlanođlu, Mersin 10, Girne / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım için Girne şehir merkezinden batı istikametinde Karaođlanođlu Caddesi üzerinde ilerlenir, bu yoldan sađa Ömer Kurt Sokak'a sapılır. Taşınmaz yaklaşık 500m. ileride konumludur. Taşınmazın yakın çevresi turizm ve konut nitelikli gelişimini sürdürmektedir. Taşınmaz Girne şehir merkezine yaklaşık 6km., Ercan Havaalanı'na yaklaşık 50km mesafede konumludur.




Koordinatlar: Enlem: 31.115623 - Boylam: 27.439023



Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

### 3.2 Gayrimenkulün Tapu Kayıtları

#### Ana Taşınmaz Tapu Kaydı Bilgileri

KAZA	: GİRNE
KASABA-KÖY	: KARAOĞLANOĞLU
MEVKİİ	: KUZGUNCUK
PAFTA NO	: XII
HARİTA NO	: 10 E1 E2
PARSEL NO	: 91/5
KOÇAN NO	:HMKK94
YÜZÖLÇÜM	: 30 Dönüm, 1 Evlek, 2000 Ayak Kare (*)
NİTELİK	: HOTEL
MALİK	: K.K.T.C Maliye Bakanlığı

#### Üst Hakkı Tapu Kaydı Bilgileri

KİRALAYAN	: K. K. T. C. Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
KİRACI	: Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.
KİRA MÜDDETİ	: 01.08.2003 tarihinden 31.07.2052 tarihine kadar 49 Yıldır.
YILLI KİRA BEDELİ	: D-294/2008 no'lu dosyada dosyalanmıştır.

Not: 1 dönüm=1337,8037800057044 m<sup>2</sup>, 1 evlek= 334,4509400013988 m<sup>2</sup>, 1 ayakkare=0.09290304 m<sup>2</sup>'dir. Ayrıca, 1 dönüm=4 evlek, 1 evlek=3.600 ayakkaredir. (Türkiye Alan Ölçü Birimlerine Göre Toplam 40.654,37 m<sup>2</sup>'dir.)

### 3.3 Gayrimenkul İle İlgili Herhangi Bir Takyidat veya Devredilmesine İlişkin Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

KKTC Tapu ve Kadastro Daireleri'nde tapu kütüğü üzerinden tarafımızca inceleme yapılamamaktadır.

KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Girne Kaza Tapu Amirliği'nden tarafımızca görülen ancak tarafımıza teslim edilmeyen "Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi"ne ve ipotek resmi senetlerine göre taşınmaz üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır;

İpotek: Fiba Banka A.Ş. lehine 42.000.000 AVRO bedel ile 15.11.2015 tarihli ipotek tesis edilmiştir.

İpotek: Credit Europe Bank lehine 21.000.000 AVRO bedel ile 16.11.2015 tarihli ipotek tesis edilmiştir.

### **3.4 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine ve Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri vb.) İlişkin Bilgi**

Taşınmaz son üç yıl içerisinde alım satımına konu olmamıştır.

### **3.5 Gayrimenkulün ve Bulunduğu Bölgenin İmar Durumuna İlişkin Bilgiler**

Lefkoşa şehir Planlama Dairesi'nde yapılan incelemelere ve aynı dairenin 18.11.2015 tarihli imar durum yazısına göre; değerlendirme konusu parsel Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi'nde "Sahil şeridi" olarak tanımlanan bölgede yer almaktadır.

Girne II Bölge Kapsamlı Emirnamesi'nin 10.Maddesinin 10'uncu fıkrasının (d) bendi gereği; 14/2008 Sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden önce Belediye hudutları içerisinde bulunan bölgelerdeki yeterli yolu olan parsel ve/veya arazilerin suyun karadan en çok yükselebileceği noktadan ölçülmek üzere, kara yönünden 50 metre olan alan dışında kalan kısımlarında Sahil şeridinde bulunan bölgelerdeki yeterli yolu olan parsel ve/veya arazilerin suyun karadan en çok yükselebileceği noktadan ölçülmek üzere, kara yönünden 50 metre olan alan dışında kalan kısımlarında Sahil şeridinde Turizm Planlama amaçlı gelişmeler komşu bölge kuralı olan "Kahverengi Bölge" kapsamında değerlendirilip "Girne II Bölge Kapsamlı Emirnamesi" nin 12.Maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi gereği, 2003 Oteller Tüzüğü ve/veya yerine çıkarılacak yasal mevzuata uygun olarak Turizm Planlama Dairesinden olumlu görüş almış turizm konaklama amaçlı gelişmeler, İnşaat Toplam Alan Oranı'nın 0.60/1'i, inşaat Taban Alanı Oranı'nın %20'yi, Bina Kat Sayısı'nın 4 (dört)'ü, Bina Toplam Yüksekliği'nin 15,24 metreyi (50 ayak) aşmaması koşulları ile yapılabilir.

### **3.6 Gayrimenkul İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti vb Durumlara Dair Açıklamalar**

Söz konusu gayrimenkul için Girne Belediyesi imar servisinde yapılan evrak incelemeleri ve şifahi sorgulamalar neticesinde herhangi bir olumsuz karar vb. bulunmadığı görülmüştür.

### **3.7 Gayrimenkule İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere (Gayrimenkul Satış Vaadi, Kat Karşılığı İnşaat veya Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri vb.) İlişkin Bilgiler**

Söz konusu üst hakkı Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine kayıtlıdır. Üst hakkına ilişkin incelenen resmi sözleşmede; bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkının 01.08.2003 tarihi itibarı ile 49 yıl müddetli kurulduğu (31.07.2052 tarihine kadar) tescil edilmiştir.

Aşağıda Medeni Kanun'un ilgili maddelerinde üst hakkı ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.

#### ***Üst hakkı***

***Madde 726-*** Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti, irtifak hakkı sahibine ait olur. Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması, Kat Mülkiyeti Kanununa tâbidir. Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca üst hakkı kurulamaz.

***Madde 826-*** Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, devredilebilir ve mirasçılara geçer. Üst hakkı, bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. En az otuz yıl için kurulan üst hakkı, sürekli niteliktedir.

***Madde 827-*** Üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmî senette yer alan, özellikle yapının konumuna, şekline, niteliğine, boyutlarına, özgülleme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleşme kayıtları herkes için bağlayıcıdır.



**Madde 828-** Üst hakkı sona erince yapılar, arazi malikine kalır ve arazinin bütünleyici parçası olur. Bağımsız ve sürekli üst hakkı tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmişse, üst hakkı sona erince bu sayfa kapatılır. Taşınmaz olarak kaydedilmiş olan üst hakkı üzerindeki rehin hakları, diğer bütün hak, kısıtlama ve yükümlülükler de sayfanın kapatılmasıyla birlikte sona erer. Bedele ilişkin hükümler saklıdır.

**Madde 829-** Taşınmaz maliki, aksi kararlaştırılmadıkça, kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine bir bedel ödemez. Uygun bir bedel ödenmesi kararlaştırılmışsa, miktarı ve hesaplanış biçimi belirlenir. Ödenmesi kararlaştırılan bedel, üst hakkı kendileri için rehnedilmiş olan alacaklıların henüz ödenmemiş alacaklarının güvencesini oluşturur ve rızaları olmaksızın üst hakkı sahibine ödenmez. Kararlaştırılan bedel ödenmez veya güvence altına alınmazsa, üst hakkı sahibi veya bu hak kendisine rehnedilmiş olan alacaklı, bedel alacağına güvence olmak üzere, terkin edilen üst hakkı yerine aynı derecede ve sırada bir ipotegün tescilini isteyebilir. Bu ipotek, üst hakkının sona ermesinden başlayarak üç ay içinde tescil edilir.

**Madde 830-** Taşınmaz malikine kalan yapılar için üst hakkı sahibine ödenmesi kararlaştırılan bedelin miktarı ve bunun hesaplanış biçimi ile bu bedel borcunun kaldırılmasına ve arazinin ilk hâline getirilmesine ilişkin anlaşmalar, üst hakkının kurulması için gerekli olan resmî şekle tâbidir ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.

### **3.8 Gayrimenkuller ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına, Yapı Kullanım İzinlerine İlişkin Bilgileri İle İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gerekli Tüm İzinlerin Alınıp Alınmadığına ve Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi**

Rapora konu taşınmaz için mevzuat uyarınca alınması gereken izinlerin alındığı ve yasal gerekliliği olan belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğu görülmüştür. Girne Belediyesi'nde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi yerine geçen Girne Belediyesi Onay Belgesi, onaylı projeleri incelenmiştir.

**Girne Belediyesi Bina, Yol Taksimat, Bölme Ruhsatı:** 27.02.2004 tarihli; "Onaylanmış proje ve Şartnamelere göre, bodrum katta restoranlar, dükkanlar, soğutma depoları, havuz ve idari odalar, hotel hizmeti teknik odaları, sosyal kullanım alanları, zemin katta 50(elli) yatak odası, idari binalar, sosyal alanlar, havuz, 4(dört) adet kat ofisi, I.ci katta 70 yatak odası, 1 adet kat ofisi, II.ci katta 70 yatak odası, 4 adet kat ofisi, III.cü katta 2 kral dairesi, 48 yatak odası, 4 adet kat ofisi inşaatı" için verilmiştir.

**Girne Belediyesi Bina, Yol Taksimat, Bölme Ruhsatı:** 19.02.2008 tarihli, "Onaylanmış proje ve şartnamelere göre, Belediyemizden 27/02/2004 tarih ve 3095 no'lu ruhsat almış binanın yapım esnasında vaziyet planında gösterildiği gibi yüzme havuzu iptal edilerek yeni yüzme havuzu, Anfityatronun yerinin değiştirilmesi, ilave çöp odası, arıtma tesisi ve prefabrik depo yapılmak sureti ile ilgili parselde 2(iki) adet bodrum katı, zemin+I.ci+II.ci+III.cü+IV.cü katlarda 4 (dört) adet toplantı salonu, 4(dört) adet restoran, dinlenme, soyunma ve duş, tuvaletler, trafo ve jeneratör odası, su deposu ve 299 odadan (606 yatak) oluşan bir adet turistik hotel inşaatı" konuludur

**Girne Belediyesi Onay Belgesi (Final Approval):** 07.04.2008 tarihli. Söz konusu belge Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin karşılığıdır.

**Mimari Proje:** 14.01.2008 tarih ve 03/965 sayılı.

### **3.9 Değerlemesi Yapılan Projeler İle İlgili Olarak, 29/6/2001 Tarih ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (Ticaret Unvanı, Adresi vb.) ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi**

Değerleme konusu taşınmaz yapı denetim kanuna tabi değildir.

### 3.10 Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama

Söz konusu parsel üzerinde otel olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Değerleme, bu taşınmaz için hazırlanan ve onaylanan mevcut projeye ve yasal evraklara dair yapılmıştır. Farklı bir proje değerlemesi yapılmamıştır.

### 3.11 Varsa, Gayrimenkulün Enerji Verimlilik Sertifikası Hakkında Bilgi

Söz konusu gayrimenkule ait enerji kimlik belgesi bulunmaktadır.

## 4. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

### 4.1 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler

**Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti** (KKTC) veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto devlet. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar ve uluslararası toplum tarafından 1974'te Türkiye'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekâtı'ndan beri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye işgali altındaki toprağı olarak nitelendirilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uluslararası toplum tarafından ekonomi, ulaşım, spor gibi alanlarda ambargolar uygulanmaktadır. Ambargolardan dolayı ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı hâle gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye tarafından ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenmektedir. 2001 yılından itibaren ekonomide hızlı bir büyüme yaşanmış; ancak ülke 2000'li yılların sonlarından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştır.



Kıbrıs Harekâtı sonrasında 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi self-determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. KKTC'nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan'ın ve pek çok devletin yanı sıra Birleşmiş

Milletler Güvenlik Konseyi'nin de tepkisini çekti. Güvenlik Konseyi, 18 Kasım'da aldığı bir kararla bağımsızlık kararını kınadı. 13 Mayıs 1984'te de Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı.

Toprakları kuzeyde Dipkarpaz, batıda Güzelyurt, güneyde de Akıncılar'a doğru yayılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları arasında Birleşmiş Milletler'in kontrolünde tampon bölge bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli yerleşim yerleri, başkent Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele'dir. KKTC, etkisinde bulunduğu Akdeniz ikliminden dolayı fazla yağış almaz. Genellikle sıcak ve kuraktır. Kıbrıs'ın sahil kıyıları, aşağı yukarı yüz milyon senedir Chelonia mydas ve Caretta caretta kaplumbağaları tarafından ziyaret edilmektedir. Bu canlılar yumurtlamak için Mayıs ve Ağustos ayları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kumsallarına gelmektedirler. Adanın kuzeyinde doğal mağaralar da bulunmaktadır. Sarkıt ve dikitleri ile İncirli Mağarası, İnönü'deki Sütünlü Mağara, olmak üzere 85 adet civarındaki doğal mağara bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idari olarak altı ilçeye (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke) bölünmüş olup, bu ilçelerin alt bölümü olarak da 12 bucak bulunur. İlçe yönetimindeki en üst düzey yönetici kaymakamdır, kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapar; İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanır. En küçük yüz ölçümüne ve nüfusa sahip ilçe

**Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.**

Lefke'yken, en büyük nüfus Lefkoşa, en büyük yüz ölçümüyse Gazimağusa ilçesinde bulunur. Yerel yönetim olarak yirmi sekiz belediye bulunur. Kuzey Kıbrıs ekonomisine kamu sektörü, ticaret, turizm ve eğitimi içeren hizmet sektörü (2007'de GSYİH'nin %69'luk bir bölümü) hakimdir. Eğitim sektörünün 2011 yılında kazandığı gelir 400 milyon dolar olmakla beraber sanayi GSYİH'nin %22'sine ve tarım %9'una katkıda bulunur. Kuzey Kıbrıs ekonomisi serbest piyasaya dayanmaktadır ve 2014 yılında yeni iş kurma alanında ülke, Avrupa'da birinci sırada yer almıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük gelirlerinden biri olan turizmin ülkede büyük bir yeri vardır. Ülke iklimi tüm yıl boyunca tatil için olanaklar sağlar. Yağışlar Aralık ve Ocak aylarında yoğunlaşır ortalama deniz sıcaklığı altı ayı aşkın bir süre 20 °C dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bahar aylarında saran yabancı çiçekleriyle ve havayı dolduran portakal, limon ve greyfurt çiçeği kokularıyla ünlüdür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilleri yüzmek için Akdeniz'in elverişli ve güvenli, mekânlarındandır. Çoğu tatil tesislerinin modern yüzme havuzları yanında, doğu Akdeniz'in serin suları için güzel sahilleri bulunur.

Adanın iç kesiminde, Beşparmak Dağları güneyinde, geniş Mesarya ovası, Ercan Havalimanı ve ülkenin başkenti Lefkoşa bulunmaktadır. Lefkoşa şehrinin tarihi merkezi etrafı 5,5 km uzunluğunda şehir duvarı ile çevrilidir ve bu duvar hâlâ sağlamdır. Girişteki kapı Osmanlılar tarafından yapılmıştır. Doğu sahili boyunca tarihî, gelişmiş Gazimağusa kenti ve onun yanında Salamis antik kenti yer alır. Adanın en büyük yarımadası olan Karpaz yarımadası yeşil kaplumbağaların yumurtlama mekânıdır. Burada özel alanlar vardır ve giriş çıkış yasaktır.


**Girne**, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Girne kazasının ve fiili olarak parçası olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesinin yönetim merkezidir. Girne kenti ve çevresi, Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkentidir. 1974'teki Kıbrıs Harekâtı'na kadar şehir nüfusunun çoğunluğunu Kıbrıslı Rumlar oluştururken, harekât sonucunda Girne'deki Rumlar göçmen oldu. Özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren şehirde hızlı bir nüfus artışı ve yapılaşma yaşandı. Kentin güneyinde Girne Dağları, kuzeyinde ise Akdeniz bulunur. Şehrin merkezinde yer alan antik liman, Girne Kalesi'nin hemen yanındadır. Liman boyunca hem yerli halk, hem de turistlerin rağbet ettiği lokantalar, barlar ve açık hava kafeteryaları vardır. Bazı kaynaklara göre şehir MÖ 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuştur. Strabon şehrin Akalara mensup olan efsanevi Tegea kralı Cepheus tarafından kurulduğunu yazmıştır. Buna rağmen şehrin bulunduğu bölgenin kalıcı yerleşim alanına dönüşmesi MÖ 4. yüzyılda, Pers hakimiyetinde gerçekleşti. MS 7. yüzyıldaki Arap saldırıları sırasında Girne Kalesi yapıldı. 1191 yılındaki Üçüncü Haçlı Seferi sırasında İngiliz kralı I. Richard, İsaakios Komnenos'la savaşarak kaleyi kuşatıp ele geçirdi. Bunu takip eden yıllardaki Lüzinyan hakimiyeti sırasında kale sağlamlaştırıldı. 1373 yılındaysa Ceneviz saldırıları nedeniyle kale tahrip oldu. 1489 yılında tüm adaya beraber Venedik kontrolüne geçen Girne'de, bu dönemde kalede büyük değişiklikler yapıldı. 9 Temmuz 1570 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs Seferi sırasında şehir kendi rızasıyla teslim oldu. Şehrin belediye sınırları içerisindeki bölgesinin 1946 yılındaki nüfusu 2922, 1960 yılındaki nüfusu ise 3498 idi. 1960 Kıbrıs nüfus sayımına göre bu nüfusun 2802'si Rum, 696'sı Türk idi. Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'in emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Harekâtı'nda bölge Türk kontrolüne girdi. Şehrin Rum nüfusunun büyük bölümü harekât sırasında kaçtı, kaçmayanlar 1975 yılının ekim ayına kadar Dome Hotel'de tutulduktan sonra şehirden çıkarıldı. Toplamda 2.650 Gırceli Rum göçmen oldu. 1975'te Limasol'dan ve güneydeki bir takım köylerden göçmen olan Kıbrıslı Türkler şehre yerleştirildi. Girne şehrindeki başlıca tarihî mekanlar, antik liman ve limana hakim konumdaki Girne Kalesi'dir. Aslen 7. yüzyılda, Bizans döneminde yapılan kale, Lüzinyan ve Venedik döneminde yapısal değişikliklere uğradı, yeni kısımlar inşa edildi. Günümüzde kale Bizans döneminden kalma kilisesi, kulesi, Lüzinyan döneminden kalma bekçi odası, zindanları ve Venedik döneminden kalma kuleleri, sarnıcı, cephaneliğinin de dahil olduğu elementler ile üç dönemin de izini yansıtır. Müze olarak düzenlenen kalenin içindeki Batık Gemi Müzesi'nde, MÖ 300 yıllarında, yani Helenistik dönemde batmış bir gemi, gemideki buluntularla beraber sergilenir.

## 4.2 Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler ve Dayanak Veriler İle Bunların Gayrimenkulün Değerine Etkileri

### Bazı Ekonomik Veriler ve İstatistikler

#### Δ Nüfus;

KKTC’de en son 4 Aralık 2011 tarihinde yapılan Nüfus sayımında Toplam Nüfus 286.257 ve 2021 Yıl Sonu Projeksiyon Nüfusa göre Toplam Nüfus 390.745 olarak hesaplandı. 2021 projeksiyonda nüfusun erkek oranı yüzde 54,4, kadın oranı yüzde 45,6 olarak hesaplandı.



#### Δ TÜFE/Enflasyon Endeksleri;

**Tablo - 1 : 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi**  
Ana Mal ve Hizmet Gruplarında Meydana Gelen Endeks Değerleri ve Değişim Oranları  
2023 Nisan Ayı Sonuçları

Ana Gruplar	Endeks Değerleri				Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı (%)
	Nisan 2022	Aralık 2022	Marı 2023	Nisan 2023			
1. Gıda ve Alkolsüz İçecekler	496,65	715,86	813,23	858,35	5,55	19,90	72,83
2. Alkollü İçecekler ve Tütün	333,51	375,29	424,35	426,68	0,55	13,69	27,94
3. Giyim ve Ayakkabı	303,67	534,85	548,89	577,60	5,23	7,99	90,21
4. Konut, Su, Elektrik, Gaz, ve Diğer Yakıtlar	405,37	522,51	552,04	563,92	2,15	7,90	39,11
5. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri	568,83	814,33	996,03	1.024,57	2,87	25,82	80,13
6. Sağlık	293,86	589,98	698,23	704,03	0,83	19,33	78,75
7. Ulaştırma	346,74	658,97	700,02	745,32	6,47	13,10	36,32
8. Haberleşme	219,71	255,58	354,20	355,66	0,41	39,16	61,88
9. Eğlence ve Kültür	369,04	726,61	742,91	802,37	8,03	11,37	119,86
10. Eğitim	313,84	475,25	479,06	487,04	1,67	2,48	55,19
11. Lokama ve Otelier	404,76	787,15	819,24	931,90	13,75	18,39	130,24
12. Çeşitli Mal ve Hizmetler	354,76	480,39	579,80	596,00	2,78	24,07	68,00
<b>Genel</b>	<b>425,23</b>	<b>616,46</b>	<b>678,94</b>	<b>711,78</b>	<b>4,30</b>	<b>15,46</b>	<b>67,34</b>

Kaynak: İstatistik Kurumu


KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %5.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15.46 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %67.34 değişim gerçekleşmiştir.

	NİSAN 2022	NİSAN 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı (%)	5.07	5.30
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)	34.20	15.46
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)	88.81	67.34

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.



**Δ GSYİH/Büyüme Endeksleri:**




Sabit fiyatlarla GSYH'daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında; 2021 yılında en yüksek büyüme %32,8 ile "Ulaştırma ve Haberleşme" sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla %23,0 ile "İnşaat" sektörü ve %16,8 ile "Sanayi" sektörü takip etmiştir. Cari Fiyatlarla GSYH'daki sektörlerin payları dikkate alındığında; Kamu Hizmetleri %15,5, Serbest Meslek ve Hizmetler %14,2 (Serbest Meslekler 6,6%, Yüksek Öğretim 7,6%), Ticaret-Turizm 13,8% (Toptan ve Perakente 10,4%, Otelcilik ve Lokantacılık 3,4%), Ulaştırma-Haberleşme 9,2%, Mali Müesseseler 8,9%, Tarım 8,3%, İthalat 7,8%, İnşaat 7,5%, Sanayi 7,5%, Konut Sahipliği 7,3% olarak gerçekleşmiştir. (KKTC İK)




Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

Sektörlerin GSYH İçerisindeki Payları						
(Cari Fiyatlarla, %)						
Sektörler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Tarım</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>8,3</b>
1.1. Bitkisel	2,7	1,9	2,3	2,6	2,8	4,2
1.2. Hayvancılık	2,5	2,1	3,5	2,5	2,7	3,8
1.3. Ormançılık	...	...	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Balıkçılık	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
<b>2. Sanayi</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>	<b>7,8</b>	<b>9,6</b>	<b>7,5</b>
2.1. Taşocakçılığı	0,7	0,9	1,0	0,9	1,3	2,2
2.2. İmalat Sanayi	3,7	3,3	3,0	2,8	2,5	2,2
2.3. Elektrik-Su	4,8	5,5	4,4	4,1	5,8	3,1
<b>3. İnşaat</b>	<b>4,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>7,5</b>
<b>4. Ticaret-Turizm</b>	<b>19,7</b>	<b>20,1</b>	<b>20,8</b>	<b>22,2</b>	<b>12,8</b>	<b>13,8</b>
4.1. Toptan ve Perakende Ticaret	10,9	11,1	11,2	10,5	10,3	10,4
4.2. Otelcilik ve Lokantacılık	8,7	9,0	9,6	11,7	2,5	3,4
<b>5. Ulaştırma-Haberleşme</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>9,2</b>
<b>6. Mali Müesseseler</b>	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>
<b>7. Konut Sahipliği</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>
<b>8. Serbest Meslek ve Hizmetler</b>	<b>14,5</b>	<b>15,7</b>	<b>15,8</b>	<b>13,2</b>	<b>12,9</b>	<b>14,2</b>
8.1. Serbest Meslekler	6,3	6,4	6,6	6,4	6,1	6,6
8.2. Yükseköğretim	8,2	9,3	9,2	6,8	6,8	7,6
<b>9. Kamu Hizmetleri</b>	<b>15,9</b>	<b>15,1</b>	<b>13,4</b>	<b>16,1</b>	<b>19,4</b>	<b>15,5</b>
<b>10. İthalat Vergileri</b>	<b>10,2</b>	<b>9,7</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>7,8</b>
<b>GSYH</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


#### Δ TR ve USD ile EURO 10 Yıllık Devlet Tahvili Değişimi;




Yaklaşık son 10 yıllık dönemde TR 10 yıllık DiBS olan tahvil oranları ortalama 10% seviyelerinde seyredirken 2021 yılı 3.çeyreğiyle birlikte artışa geçmiş, 2022 1. Çeyreği itibari ile %27 seviyelerine ulaşmıştır. Daha sonra düşüş eğilimine girmiş olup rapor tarihi itibariyle ortalama %10 seviyelerindedir. (Grafik: Bloomberght.com)



Yaklaşık son 10 yıllık dönemde USD 10 yıllık DiBS olan tahvil oranları ortalama %2 seviyelerinde seyrederken 2019 yılı son çeyreğiyle birlikte ciddi düşüşe geçerek 1,5% ve altı seviyelere inmiş Ağustos 2020 itibariyle 0,6% ya kadar gerilemiştir. Bu süreçten sonra artış göstererek ilerlemiş ve rapor tarihi itibariyle ortalama %3,50 seviyelerindedir. (Grafik: Bloomberght.com)




2019 yılı Mayıs ayı ile birlikte Euro 10 yıllık Alman Tahvili ise 0'ın altına inmiş olup 2021 ve 2022 yılında pozitif yönde devam etmiştir. Artış son dönemlerde dalgalı bir şekilde devam etmekte olup rapor tarihi itibariyle ortalama %2,30 seviyelerindedir. (Grafik: Bloomberght.com)

**Referans Faiz Oran Değişimi;**

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan Türk Lirası Referans Faiz Oranları uygulamasıyla hazırlanmış yukarıdaki grafik yıllara göre TR referans faiz oranlarını göstermektedir. 2023 yılında görüldüğü üzere TR yıllık referans faiz oranı son dönemlerde %10 düzeyinde seyrine devam etmektedir.



ICE tarafından yayımlanan USD Referans Faiz Oranları uygulamasıyla hazırlanmış yukarıdaki grafik yıllara göre USD referans faiz oranlarını göstermektedir. USD 12 aylık referans faiz oranı 30.06.2021 itibariyle 0,5% seviyesindedir. 2022 yılında görüldüğü üzere USD referans faiz oranı Nisan ayından itibaren artışa geçmiştir ve rapor tarihi itibari ile %5,05 seviyesine yükselmiştir.

**Δ TCMB ve FED Faiz Oran Değişimi;**

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre faiz oranı 8,50% dir. 2010-2018 yılları arasında ortalama 5,0% - 7,5% aralığında değişen bu oran 2018 Mayıs ayı itibariyle 20,00% seviyesi üzerlerine kadar çıkmış, 2020 itibariyle 10,00% altına düşmüştür. Aralık ayından itibaren %14 olarak belirlenmiş ve uzun süre bu seyrinde devam etmiştir. 2021 Ağustos ayı itibari ile düşüşe geçmiş olup rapor tarihi itibariyle %15,00 seviyesindedir.


Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



A.B.D Merkez Bankası FED tarafından açıklanan son verilere göre faiz oranı 5,00% tir. 2017 – 2019 itibariyle 2,50% seviyelerine kadar çıkmışken, faiz oranı 2022 itibariyle kademeli düşerek 0,50% altına gelmiştir. Nisan ayı itibariyle tekrar artışa geçmiş olup günümüz itibari ile 5,25% seviyesindedir.

#### **Δ Türkiye’de Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü;**


Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu. (TÜİK)




	Nisan		Değişim (%)	Ocak - Nisan		Değişim (%)
	2023	2022		2023	2022	
Satış şekline göre toplam satış	85 652	133 058	-35,6	368 867	453 121	-18,6
İpotekli satış	21 769	32 030	-32,0	80 591	100 372	-19,7
Diğer satış	63 883	101 028	-36,8	288 276	352 749	-18,3
Satış durumuna göre toplam satış	85 652	133 058	-35,6	368 867	453 121	-18,6
İlk el satış	26 952	36 421	-26,0	110 859	130 858	-15,3
İkinci el satış	58 700	96 637	-39,3	258 008	322 263	-19,9

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,0 azalış göstererek 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %25,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 azalışla 80 bin 591 oldu. Nisan ayındaki ipotekli satışların 7 bin 388'i; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 552'si ilk el satış olarak gerçekleşti. (TÜİK)


Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,5 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,3 azalışla 110 bin 859 olarak gerçekleşti. (TUIK)



Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi. (TUIK)



Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48,0 milyon m<sup>2</sup> iken; bunun 26,4 milyon m<sup>2</sup>'si konut, 11,6 milyon m<sup>2</sup>'si konut dışı ve 10,0 milyon m<sup>2</sup>'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. (TUIK)

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.





Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %11,3, daire sayısı %2,1 ve yüzölçümü %7,1 azaldı. (TUIK)




Yapı ruhsatı istatistikleri, 2020-2022

Yıl	Çeyrek	Bina sayısı	Yıllık değişim (%)	Daire sayısı	Yıllık değişim (%)	Yüzölçüm (m <sup>2</sup> )	Yıllık değişim (%)
2020		96 169	72,6	555 132	73,6	112 621 366	53,5
	I	14 164	3,9	80 537	4,8	17 560 075	-9,9
	II	19 616	119,1	137 812	207,4	27 492 577	142,5
	III	25 309	132,3	141 076	154,6	27 871 271	99,1
IV	37 080	66,8	195 707	37,2	39 697 443	39,2	
2021		138 533	44,1	723 201	30,3	151 102 968	34,2
	I	33 611	137,3	174 709	116,9	34 370 948	95,7
	II	30 532	55,6	157 507	14,3	31 752 163	15,5
	III	30 441	20,3	149 509	6,0	33 302 656	19,5
IV	43 949	18,5	241 476	23,4	51 677 202	30,2	
2022		122 231	-11,8	652 677	-9,8	137 733 983	-8,8
	I	26 117	-22,3	128 643	-26,4	27 159 251	-21,0
	II	28 957	-5,2	142 702	-9,4	30 552 565	-3,8
	III	28 169	-7,5	144 964	-3,0	32 039 026	-3,8
IV	38 988	-11,3	236 368	-2,1	47 983 140	-7,1	

Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,8 milyon m<sup>2</sup> ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon m<sup>2</sup> ile bir daireli binalar izledi. (TUIK)





İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,70 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,31, işçilik endeksi %1,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %48,21, işçilik endeksi %105,09 arttı. (TUİK)



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,19, işçilik endeksi %1,68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,49, işçilik endeksi %105,16 arttı. (TUİK)





### **Δ KKTC'de Turizm Sektörü;**

Dünyada turizmin önemine paralel olarak KKTC ekonomisinin kalkınmasında turizm temel sektörlerin başında gelmektedir. Turizmin dünya ekonomisi açısından önemini vurgulamak gerekirse, dünyanın en hızlı büyüyen sektörü olarak geçmiş kırk yılda ortalama yüzde 7,4 oranda büyüme kaydettiğini belirtmek yerinde olacaktır'. Bununla beraber, turizm sektörü 1 30 milyonu aşkın kişiye dünyada istihdam imkanı sağlamaktadır. Turizmin ekonomiye olan katkısını artırmak için ise, ülkenin şartlarına göre hedef kitlelerin ve karşılaştırmalı üstünlüğü olan türlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda çalışma yapılması gerekmektedir. Bu akademik yaklaşım, turizm kavramında da gizli olarak yer almaktadır. Şöyle ki, turizmi genel olarak devamlı yaşanan yer dışında sürekli ikamet ve kazanç amacı gütmeyen gerçekleştirilen seyahat ve ikametle doğan ilişki ve olayların toplamı ve maddi ve psikolojik faktörlerin karmaşık bileşiminden doğan aktivite olarak tanımladığımız zaman; bu tanım çerisindeki ilişki ve olaylar ve maddi ve psikolojik faktörler, ülke olanaklarına göre karşılaştırmalı üstünlüğü olabilecek turizm türlerini belirlemektedir. Kıbrıs adasınının 3355 km'lik alanını kapsayan KKTC'nde turizm sektörü; coğrafi konumu ve uygun iklim koşulları yanı sıra doğal güzellikleri, zengin arkeolojik kalıntıları, tarihsel varlıkları, geniş ve temiz kumsalları ve çevre sorunlarından uzak yapısı gerekçe gösterilerek devlet politikası kapsamında ekonominin öncelikli sektörü olarak belirlenmiş ve kalkınmada lokomotif görevini üstlenmiştir (DPÖ 1 993:2). Turizm sektörünün ülkedeki öncelikli yapısına rağmen sektörün iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve turizm talebinin artırılması yönünde önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların başında KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanınmamasından dolayı ulaşım, turizm planlaması kapsamında fiziksel planın hazırlanmaması ve master planın uygulamaya konulmaması, su ve elektrik gibi altyapı sorunlarının çözülmemesi, turizm yönetimi ve denetimi açısından etkin ve özerk bir turizm örgütünün kurulmaması, ulaşım ve eğitim üzere diğer sektörlerle koordinasyon eksikliği ve turizm yatırımları için yeterli ölçüde finansman yaratılamaması gelmektedir. Turizm sektöründe yaşanan büyük sorunlara rağmen KKTC ekonomisinde turizm; döviz etkisi ve ödemeler dengesine katkısı, gelir artışı ve istihdam yaratması, inşaat, ticaret, tarım ve sanayi gibi sektörlerin gelişmesine yardımcı olması gibi özellikleri ile kalkınmada öncelikli bir sektör durumundadır.

Dünyada olduğu gibi KKTC'de de turizm türleri giderek çeşitlilik kazanmaktadır. "Deniz-kum-güneş" üçlemesinin en yaygın olduğu turizm hareketini tamamlayan ancak bununla birlikte alternatif bir unsur olarak giderek önem kazanan bir turizm çeşidi de "Özel İlgi Turizmi" dir. Bu turizm çeşidine "alternatif turizm" de denilmektedir. Özel ilgi turizmi ya da alternatif turizm, kişilerin merak ya da özel ilgi alanlarına doğrudan hitap ettiğinden ve bütün yıl boyu katılan turizm türleri olduğundan geniş bir alana yayılmakta ve her geçen gün önemini arttırmaktadır. B ir başka deyişle özel ilgi turizmi ya da alternatif turizm, turizmin deniz-kum-güneş üçlemesiyle sınırlı olan yaz döneminin sınırlarını aşmakta, çeşidine göre 12 aya yayılmasıyla turizm endüstrisine yeni pazarlar kazandırmaktadır. Bu pazarlar uzay turizmine ilk adımı atan birey örneğinde görüldüğü gibi, tek bir kişiden ibaret olabildiği gibi az ya da çok sayıda kişiyi de kapsamına alabilmektedir. Bu ise, turizm sektörüne rekabetle birlikte renkli bir ufuk kazandırmaktadır.


### **TURİZM İSTATİSTİKLERİ OCAK-NİSAN 2023**

#### **1.YATAK KAPASİTESİ :**

Tablo 1. Turistik yatak kapasitesinin aylara göre dağılımı.  
( 2022-2023 mukayeseli )

AYLAR	YATAK KAPASİTELERİ		DEĞİŞİM %
	2022	2023	
<b>OCAK</b>	26.258	26.398	0,5
<b>ŞUBAT</b>	26.258	26.398	0,5
<b>MART</b>	26.258	26.398	0,5
<b>NİSAN</b>	26.258	26.444	0,7


Grafik 1. Turistik yatak kapasitesinin aylara göre dağılımı.  
( 2022-2023 mukayeseli )



Tablo 2. Faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımı.

BÖLGELER	TESİS SAYISI	% PAYI	YATAK SAYISI	% PAYI
GİRNE	78	47	14.656	55
GAZİMAĞUSA	23	14	2.498	9
İSKELE	33	20	7.272	28
LEFKOŞA	24	15	1.796	7
GÜZELYURT	1	1	38	0
LEFKE	6	3	184	1
<b>TOPLAM</b>	<b>165</b>	<b>100</b>	<b>26.444</b>	<b>100</b>

Grifik 2. Faaliyette olan turistik yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımı.




Tablo 3. Faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin sınıflara göre dağılımı.

TESİS SINIFI	TESİS SAYISI	% PAYI	YATAK SAYISI	% PAYI
5 Yıldızlı Otel	23	14	16.340	62
4 Yıldızlı Otel	5	3	1.718	6
3 Yıldızlı Otel	17	10	2.400	9
2 Yıldızlı Otel	23	14	2.069	8
1 Yıldızlı Otel	13	8	449	2
II. Sınıf Tatil Köyü	2	1	312	1
Butik Otel	9	5	930	4
Özel Belgeli Otel	1	1	34	0
Turistik Bungalov	20	12	1.160	4
Apart otel	3	2	234	1
Yöresel Ev	2	1	54	0
Turistik Konut	6	4	238	1
Turistik Pansiyon	41	25	506	2
<b>TOPLAM</b>	<b>165</b>	<b>100</b>	<b>26.444</b>	<b>100</b>



Grafik 3. Turistik yatak kapasitesinin sınıflara göre dağılımı.




2022 yılı Ocak - Nisan döneminde hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı (KKTC uyruklular hariç) 306,562 iken 2023 yılı Ocak - Nisan döneminde bu sayı % 51,7 oranında artarak 465,031 olarak gerçekleşmiştir. TC uyruklularda % 56,8, diğer yabancı uyruklularda ise % 34,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4. Gelen yolcuların aylara göre dağılımı. ( 2022-2023 mukayeseli )

AYLAR	TC			DİĞER YABANCI			TOPLAM YOLCU		
	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%
<b>OCAK</b>	45.065	85.425	89,6	9.293	16.901	81,9	54.358	102.326	88,2
<b>ŞUBAT</b>	52.582	85.693	63,0	15.385	23.132	50,4	67.967	108.825	60,1
<b>MART</b>	79.811	96.356	20,7	25.380	30.579	20,5	105.191	126.935	20,7
<b>NİSAN</b>	57.120	100.430	75,8	21.926	26.515	20,9	79.046	126.945	60,6
<b>TOPLAM</b>	234.578	367.904	56,8	71.984	97.127	34,9	306.562	465.031	51,7

Grafik 4. Gelen toplam yolcu sayısının (KKTC uyruklular hariç) aylara göre dağılımı. ( 2022-2023 mukayeseli )




Tablo 5. Ocak - Nisan 2023 döneminde KKTC'ye giriş yapan yolcuların limanlara göre dağılımı.

LİMANLAR	TC	% Payı	DİĞER YABANCI	% Payı	TOPLAM	% Payı	KKTC	% Payı	GENEL TOPLAM	% Payı
ERCAN	333.297	91	94.603	96	427.900	92	60.172	92	488.072	92
GİRNE	26.504	7	2.170	2	28.674	6	3.659	6	32.333	6
G.MAGUSA	8.075	2	321	0	8.396	2	1.271	2	9.667	2
KARPAZ	28	0	33	0	61	0	4	0	65	0
TOPLAM	367.904	100	97.127	100	465.031	100	65.106	100	530.137	100

Tablo 10. Turistik konaklama tesislerinde doluluk oranının aylara göre dağılımı. (2022-2023 mukayeseli)

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM %
OCAK	17,2	27,0	57,0
ŞUBAT	14,9	22,5	51,0
MART	29,8	33,0	10,7
NİSAN	30,1	38,3	27,2
ORTALAMA	23,1	30,1	30,3

Grafik 8. Turistik konaklama tesislerinde doluluk oranının aylara göre dağılımı. (2022-2023 mukayeseli)



#### 4.3 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan Faktörler

Değerleme tarihi itibarıyla süreç tamamlanana kadar geçen sürede, değerlendirme işlemini olumsuz etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör olmamıştır.

#### 4.4 Gayrimenkulün Fiziki, Yapısal, Teknik ve İnşaat Özellikleri

##### Δ Ana Gayrimenkul / Gayrimenkul Özellikleri;

Rapora konu taşınmaz metrik ölçü birimine göre 40.654,37m<sup>2</sup> yüzölçümüne sahip arazi üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz halihazırda Merit Park Otel markası ile 5 yıldızlı otel olarak faaliyettedir.

Taşınmaz projesine göre A,B,C bloklardan oluşmaktadır. A blok 2 bodrum kat, zemin kat ve 3 adet normal kattan oluşmakta, B blok zemin kat ve 3 adet normal kattan oluşmakta, C blok zemin kat ve 3 adet normal kattan oluşmaktadır. Projesine göre 2. Bodrum katta yaklaşık 3.216m<sup>2</sup>, 1. Bodrum katta 8.112m<sup>2</sup>, zemin katta 5.499m<sup>2</sup>, zemin ara katta 5.325m<sup>2</sup>, 1. Normal katta 3.731m<sup>2</sup>, 2. Normal katta 3.731m<sup>2</sup>, 3. Normal katta 4.778m<sup>2</sup> olmak üzere toplamda yaklaşık brüt 34.392m<sup>2</sup> kullanım alanıdır.

Otel binası projesine göre 299 adet oda hacmine sahipken yerinde yapılan incelemede bazı odaları birleştirildiği ve mevcutta 286 adet oda hacmine sahip olduğu görülmüştür. Söz konusu odaların 253 adeti standart oda, 6 adeti engelli odası, 27 adet süit oda, 4 adet delüx oda, 6 adet kral dairesinden oluşmaktadır.

Taşınmazın 2. Bodrum katı Casino olarak kullanılmaktadır. Bulan ihtiyaca yönelik holler, vestiyer, bar, casino, ofisler, teknik hacimler vb. alanlardan oluşmaktadır. Bu alanın casino bölümlerinde zeminler halı kaplamalı, ıslak hacimlerde zeminler granit kaplamalıdır. Duvarlar dekor sıva, kapılar ahşap doğrama, pencereler pvc doğramadır. Bu alanın otel içinden ve dışarıdan olmak üzere iki girişi bulunmaktadır.

1. Bodrum kat; soğuk hava depoları, ana restoran, mutfak, toplantı salonları, fuaye alanı, çamaşırhane, personel yemekhanesi, personel ofisleri alanlarından oluşmaktadır. Duvarlar duvar kağıdı ve sıvalıdır. Zeminler toplantı odaları, hollerde kısmen halı kaplamalı, diğer alanlarda seramik kaplamalıdır.

Zemin kat; giriş holü, resepsiyon, lobi, restoran, kuaför, ofisler, konaklama odaları, spa merkezi, kapalı yüzme havuzu, hamam, buhar odası, fitness ve soyunma odaları alanlarından oluşmaktadır.

Diğer katlarda konuklama üniteleri ve teknik hacimler bulunmaktadır.

Oda hacimleri; standart odalarda 23m<sup>2</sup> ile 36m<sup>2</sup> arasındadır. Her odada banyo hacmi mevcut olup banyo alanları 5-6m<sup>2</sup> aralığındadır. Suit odalar yaklaşık 45m<sup>2</sup>, delux süitler yaklaşık 67m<sup>2</sup>, kral dairesi ise yaklaşık 150m<sup>2</sup> kullanım alanına sahiptir. Konaklama odalarında zeminler halı kaplamalı, duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Banyo alanlarında zemin ve duvarlar seramik kaplamalıdır. Banyoda Hilton lavabo, küvet ve klozet mevcuttur. Oda katlarında kat holleri halı kaplamalıdır.

Otelde yaklaşık 113m<sup>2</sup> alanlı kapalı yüzme havuzu, yaklaşık 996m<sup>2</sup> açık yüzme havuzu, 928m<sup>2</sup> restoran alanı mevcuttur. Ayrıca 2 adet tenis kortu, amfi tiyatro alanı mevcuttur.

Otelin arıtma tesisi mevcut olup deniz suyu arıtılarak kullanıma sunulmaktadır. Arıtma tesisi yaklaşık 392m<sup>2</sup>, su deposu yaklaşık 248m<sup>2</sup>, amfi tiyatro ve soyunma odaları kısmı yaklaşık 195m<sup>2</sup>, trafo binası yaklaşık 216m<sup>2</sup>, dinlenme odaları, wc ve duş alanları yaklaşık 320m<sup>2</sup> kullanım alanıdır.



**4.5 Varsa, Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeye İlgili Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Durumlara İlişki Bilgiler**

Mahallinde yapılan incelemede yapıların mimari projesi ile genel hatları bakımından uyumlu olduğu görülmüştür. Projesinden farklı olarak bazı konaklama odaları birleştirilmiştir.

**4.6 Ruhsat Alınmış Yapılarda Yapılan Değişikliklerin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21.nci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektirir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi**

Mevcut yapı içerisinde yeniden ruhsat alınmasını gerektirecek bir imalat bulunmamaktadır.

**4.7 Gayrimenkulün Değerleme Tarihi İtibariyle Hangi Amaçla Kullanıldığı, Gayrimenkul Arsa veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı ve Varsa, Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi**

Söz konusu taşınmaz mevcut durumda Merit Park Hotel olarak işletilmektedir.

## 5. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

### UDS Tanımlı Değer Esası – Pazar Değeri:

➤ Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerlendirme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır. Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması *gerekir*:

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerlendirme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak artırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.

(b) “El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerlendirme tarihi itibarıyla, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değer belirlenmesini ve o zamana özgü olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil sadece değerlendirme tarihi itibarıyla yansıtır;

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında yer almaktadır.

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.

(g) “Uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerlendirme tarihinden önce gerçekleşmelidir,

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının değerlendirme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerlendirme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır.

➤ Pazar değeri kavramı, *katılımcıların* özgür olduğu açık ve rekabetçi bir pazarda pazarlık edilen fiyat olarak kabul edilmektedir. Bir varlığın pazarı, uluslararası veya yerel bir pazar olabilir. Bir pazar çok sayıda alıcı ve satıcıdan veya karakteristik olarak sınırlı sayıda *pazar katılımcısından* oluşabilir. Varlığın satışa sunulduğunun varsayıldığı pazar, teorik olarak el değiştiren *varlığın* normal bir şekilde el değiştirdiği bir pazardır.

➤ Bir *varlığın* pazar değeri onun en verimli ve en iyi kullanımını yansıtır. En verimli ve en iyi kullanım, bir varlığın potansiyelinin yasal olarak izin verilen ve finansal olarak karlı olan en yüksek düzeyde kullanımıdır. En verimli ve en iyi kullanım, bir *varlığın* mevcut kullanımının devamı ya da alternatif başka bir kullanım *olabilir*. Bu, bir *pazar katılımcısının* varlık için teklif edeceği fiyatı hesaplarken varlık için planladığı kullanıma göre belirlenir.

➤ Değerleme girdilerinin yapısının ve kaynağının, sonuçta *değerleme amacı* ile ilgili olması *gereken* değer esasını yansıtmaması *gerekir*. Örneğin, pazar değerini belirlemek amacıyla, pazardan türetilmiş veriler kullanılmak şartıyla, farklı yaklaşımlar ve yöntemler *kullanılabilir*. Pazar yaklaşımı tanım olarak pazardan türetilmiş girdileri kullanır. Gelir yaklaşımını kullanarak pazar değerini belirlemek için, *katılımcılar* tarafından benimsenen girdilerin ve varsayımların kullanılması *gerekli görülmektedir*. Maliyet yaklaşımını kullanarak pazar değerini belirlemek için, eşdeğer kullanıma sahip bir varlığın maliyetinin ve uygun aşınma oranının, pazar esaslı maliyet ve aşınma analizleriyle belirlenmesi *gerekli görülmektedir*.

➤ Değerlemesi yapılan *varlık* için mevcut verilere ve pazarla ilişkili koşullara göre en geçerli ve en uygun değerlendirme yönteminin veya yöntemlerinin tespit edilmesi *gerekir*. Uygun bir şekilde analiz edilmiş ve pazardan elde edilmiş verilere dayanması halinde, kullanılan her bir yaklaşımın veya yöntemin, pazar değeri ile ilgili bir gösterge sağlaması *gerekli görülmektedir*.

➤ Pazar değeri bir *varlığın*, pazardaki diğer alıcıların elde edemediği, belirli bir malik veya alıcı için değer ifade eden niteliklerini yansıtmaz. Böyle avantajlar, bir *varlığın* fiziksel, coğrafi, ekonomik veya yasal özellikleriyle ilişkili *olabilir*. Pazar değeri, belirli bir tarihte belirli bir istekli alıcının değil, herhangi bir istekli bir alıcının olduğunu varsaydığından, buna benzer tüm değer unsurlarının göz ardı edilmesini gerektirmektedir.

## Değerleme Yöntemleri

Değerleme yaklaşımlarının uygun ve değerlendirilen varlıklarının içeriği ile ilişkili olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aşağıda tanımlanan ve açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan temel yaklaşımlardır. Bunların tümü, fiyat dengesi, fayda beklentisi veya ikame ekonomi ilkelerine dayanmaktadır. Temel değerlendirme yaklaşımlarına aşağıda yer verilmektedir:

**(A) Pazar Yaklaşımı (B) Gelir Yaklaşımı (C) Maliyet Yaklaşımı**

Bu temel değerlendirme yaklaşımlarının her biri farklı, ayrıntılı uygulama yöntemlerini içerir.

Bir varlığa ilişkin değerlendirme yaklaşımlarının ve yöntemlerinin seçiminde amaç belirli durumlara en uygun yöntemin bulunmasıdır. Bir yöntemin her duruma uygun olması söz konusu değildir. Seçim sürecinde asgari olarak aşağıdakiler dikkate alınır:

**(a)** Değerleme görevinin koşulları ve amacı ile belirlenen uygun değer esas(lar)ı ve varsayılan kullanım(lar)ı, **(b)** Olası değerlendirme yaklaşımlarının ve yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri, **(c)** Her bir yöntemin varlığın niteliği ve ilgili pazardaki katılımcılar tarafından kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler bakımından uygunluğu, **(d)** Yöntem(ler)in uygulanması için gereken güvenilir bilginin mevcudiyeti.

### **5.1 Pazar Yaklaşımı**

#### **Δ Pazar Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler, Konu Gayrimenkulün Değerleme İçin Bu Yaklaşımın Kullanılma Nedenleri**

Pazar yaklaşımı *varlığın*, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) *varlıklarla* karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımı ifade eder. Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir: **(a)** Değerleme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması, **(b)** Değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi ve/veya **(c)** Önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması.

Karşılaştırılabilir pazar bilgisinin varlığın tıpatıp veya önemli ölçüde benzeriyle ilişkili olmaması halinde, *değerlemeyi gerçekleştirenin* karşılaştırılabilir *varlıklar* ile değerlendirme konusu *varlık* arasında niteliksel ve niceliksel benzerliklerin ve farklılıkların karşılaştırmalı bir analizini yapması *gerekir*. Bu karşılaştırmalı analize dayalı düzeltme yapılmasına genelde ihtiyaç duyulacaktır. Bu düzeltmelerin makul olması ve *değerlemeyi gerçekleştirenlerin* düzeltmelerin gerekçeleri ile nasıl sayısallaştırdıklarına raporlarında yer vermeleri *gerekir*.

Pazar yaklaşımında genellikle her biri farklı çarpanlara sahip karşılaştırılabilir varlıklardan elde edilen pazar çarpanları kullanılır. Belirlenen aralıktan uygun çarpanın seçimi niteliksel ve niceliksel faktörlerin dikkate alındığı bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir.

### **Δ Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri ve Bu Bilgilerin Kaynağı**

**[E:1 Satılık Arsa]** Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, 8.500 yüzölçümlü, E:1.25, Turizm Alanı imarlı arsa 78.920.000 TL (3.000.000 GBP) ile pazarlıklı olarak satılıktır.

Not: Emsal taşınmaz konum açısından değerlendirme konusu taşınmaza göre avantajlıdır.

İlgilisi: 0 533 863 57 41

**[E:2 Satılık Arsa]** Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, 6.500 yüzölçümlü, Emsal:0.35, konut imarlı 30.290.000 TL (1.000.000 GBP) ile pazarlıklı olarak satılıktır.

Not: Değerleme konusu taşınmaz emsale göre konum ve yapılaşma şartları bakımından avantajlıdır.

İlgilisi: 0 533 841 00 99

**[E:3 Satılık Arsa]** Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, E:0.35 konut alanı imarlı ve 7.359 yüzölçümlü olduğu beyan edilen arsa 39.460.000 TL (1.500.000 GBP) bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.

Not: Değerleme konusu taşınmaz emsale göre konum ve yapılaşma şartları bakımından avantajlıdır.

İlgilisi: 0 533 841 00 99

**[E:4 Satılık Arsa]** Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, denize yakın, Emsal:0.35, konut imarlı ve 753 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa 5.525.000 TL (210.000 GBP) bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.

Not: Değerleme konusu taşınmaz imar durumu bakımından avantajlıdır. Emsal taşınmazın yüzölçümü küçük olduğu için birim değeri yüksektir.

İlgilisi: 0 533 851 27 10

**[E:5 Satılık Arsa]** Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, denize yakın, E:0,35, ticaret imarlı ve 2.676 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa 10.525.000 TL (400.000 GBP) bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.

Not: Değerleme konusu taşınmaz imar durumu bakımından avantajlıdır. Emsal taşınmazın yüzölçümü küçük olduğu için birim değeri yüksektir.


İlgilisi: 0533 882 33 52

EMSAL DÜZELTME TABLOSU										
İçerik	Emsal 1		Emsal 2		Emsal 3		Emsal 4		Emsal 5	
Brüt alanı (m <sup>2</sup> )	8.500,00m <sup>2</sup>		6.500,00m <sup>2</sup>		7.359,00m <sup>2</sup>		753,00m <sup>2</sup>		2.676,00m <sup>2</sup>	
Satış fiyatı	78.920.000 TL		30.290.000 TL		39.460.000 TL		5.525.000 TL		10.525.000 TL	
m <sup>2</sup> birim fiyatı	9.285 TL		4.660 TL		5.362 TL		7.337 TL		3.933 TL	
Pazarlık	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-
Konum ve diğer şerefiye	15%	-	10%	+	10%	+	20%	+	40%	+
İmar Durumu Şerefiyesi	0%	+	40%	+	40%	+	40%	+	30%	+
Yüzölçüm şerefiyesi	0%	+	0%	+	0%	-	60%	-	20%	-
İndirgenmiş birim fiyat	6.964 TL		6.524 TL		7.507 TL		6.604 TL		5.506 TL	
Ortalama Birim fiyat	6.621TL/m <sup>2</sup>									

[Alternatif Oteller]

TAŞINMAZA ALTERNATİF OLABİLECEK OTELLER			
OTEL İSMİ	YILDIZ SAYISI	1 Kişi için 1 GECE TARİFESİ	DEĞERLEME KONUSU TAŞINMAZA OLAN MESAFESİ
KAYA PALAZZO	5	5320	1 km
MERİT CYRİSTAL COVE	5	7425	3 km
LORD'S PALACE HOTEL	5	5805	5 km
ROCKS HOTEL	5	4590	5 km

**Δ Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Olan Yakınlığını Gösteren Krokiler**



**Δ Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar ve Diğer Varsayımlar**

Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan araştırmada kendisi ile benzer/farklı konumda satılık Turizm imarlı ve farklı imar durumuna sahip arsa emsallerine ulaşılmıştır. Bölgede bu emsallerden yola çıkılarak parselin imar durumu, lokasyonu, kıyı cephesi, arazi yapısı, altyapı durumu, çevre düzenlemesi vb. durumlar dikkate alınmış ve taşınmaza değer takdir edilmiştir.

Arsa metrekare satış fiyatları bu bilgiler doğrultusunda 5.000 TL ile 7.500 TL arasında olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu parselin kıyı cephesi bulunması avantajlı yönü iken, yüzölçümünün emsallere göre büyük olması nedeni ile birim fiyatı düşüktür.



### **Δ Pazar Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç**

Yukarıda yazılan bilgiler doğrultusunda söz konusu taşınmazın konumu, imar durumu, arazi yapısı, kıyı cephesi, ulaşım kolaylığı vb. her türlü olumlu/olumsuz faktör dikkate alınmış emsallerdeki düzeltmeler ışığında taşınmazın arsa birim değeri 6.343 TL/m<sup>2</sup> olarak takdir edilmiştir.

Arsa Değeri : 40.654,37 m<sup>2</sup> x 6.621 TL/m<sup>2</sup> = ~269.175.000,00 TL

Pazar yaklaşımı yöntemi sonucunda taşınmaza tapu yüzölçümü dikkate alınarak arsa toplam değeri (KDV hariç) **269.175.000,00- TL** takdir edilmiştir.

## **5.2 Maliyet Yaklaşımı**

### **Δ Maliyet Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler, Konu Gayrimenkulün Değerleme İçin Bu Yaklaşımın Kullanılma Nedeni**

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir *varlığın* cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. Aşağıda yer verilen durumlarda, maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir: **(a)** Katılımcıların değerlendirme konusu varlıkla önemli ölçüde aynı faydaya sahip bir varlığı yasal kısıtlamalar olmaksızın yeniden oluşturabilmesi ve varlığın, katılımcıların değerlendirme konusu varlığı bir an evvel kullanabilmeleri için önemli bir prim ödemeye razı olmak durumunda kalmayacakları kadar, kısa bir sürede yeniden oluşturulabilmesi,

**(b)** Varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını veya pazar yaklaşımını olanaksız kılması ve/veya **(c)** Kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame maliyetine dayanması.

Belli başlı üç maliyet yaklaşımı yöntemi bulunmaktadır: **(a)** İkame maliyeti yöntemi: gösterge niteliğindeki değer eşdeğer fayda sağlayan benzer bir varlığın maliyetinin hesaplanmasıyla belirlendiği yöntem. **(b)** Yeniden üretim maliyeti yöntemi: gösterge niteliğindeki değer varlığın aynısının üretilmesi için gerekli olan maliyetin hesaplanmasıyla belirlendiği yöntem. **(c)** Toplama yöntemi: varlığın değerinin bileşenlerinin her birinin değeri toplanarak hesaplandığı yöntemdir.

### **Δ Arsa Değerinin Tespitinde Kullanılan Emsal Bilgileri ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar ve Ulaşılan Sonuç**

Söz konusu parselin yüz ölçümü ile bulunduğu bölgedeki lokasyonu, ana arterlere olan mesafesi, cephe durumu, geometrik şekil ve topografik özellikleri gibi kendine özgü ayırt edici tüm etkenler dikkate alınarak, Pazar yaklaşımında belirlenen emsaller ve açıklamalarıyla yapılan düzeltmeler neticesinde mevcut piyasa şartları göz önünde bulundurulmuştur.

Tüm bu şartlar ve yapılan araştırmalar ile bulunan emsallerdeki düzeltmeler, bölgeye hakim emlakçı görüşleri ve geçmiş verilere dayanarak söz konusu parsel için yukarıdaki birim değer takdir edilmiştir.



### **Δ Yapı Maliyetleri ve Diğer Maliyetlerin Tespitinde Kullanılan Bilgiler, Bu Bilgilerin Kaynağı ve Yapılan Varsayımlar**

Söz konusu taşınmazın yapı değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ile “Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” kullanılmamıştır.

Yapı birim maliyeti belirlenirken parsel üzerindeki yapıların inşa kaliteleri, yıpranma payları, yapı maliyetlerinde güncel veriler dikkate alınmıştır.

Yerinde yapılan incelemede yapıların lüks malzeme ve kaliteli işçilik ile imal edildiği görülmüştür.

Taşınmazın sosyal alanlar, idari kısımlar, teknik alanlar ve konaklama üniteleri arasındaki yapı kaliteleri göz önünde bulundurulmuştur. Değerleme aşamasında bu alanların maliyet hesabı ayrı ayrı yapılmıştır.

### **Δ Maliyet Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç**

YAPI DEĞERİ				
NİTELİK	İNŞAAT ALANI (m <sup>2</sup> )	BİRİM MALİYET (TL/m <sup>2</sup> )	YIPRANMA PAYI (%)	DEĞER
Otel-Casino Alanları	31.241,00	17.500,00	7	508.450.000,00 ₺
Yardımcı Yapılar	2.156,00	10.500,00	7	21.060.000,00 ₺
Havuz, Çevre Düzeni, Altyapı Maliyetleri, Harici Müteferrik İşler vs.				5.490.000,00 ₺
<b>TOPLAM</b>				<b>535.000.000,00 ₺</b>

\* Sonuç olarak maliyet yöntemine göre taşınmazın arsa ve yapı değeri olarak toplamda **804.175.000,00 TL** değer takdir edilmiştir.

Söz konusu taşınmaz üzerinde tesis edilen üst hakkına esas değer hesaplama tablosu aşağıdaki şekildedir.

Üst Hakkı Süresi ve Oran Tablosu	
Üst Hakkı Tesisi Tarihi	1.08.2003
Üst Hakkı Süresi	49 Yıl
Üst Hakkı Süresi Gün Bazında	17897
Üst Hakkı Bitiş Tarihi	31.07.2052
Değerleme Tarihi	27.06.2023
Değerleme Tarihi İtibari ile Kalan Üst Hakkı Kullanım Süresi Gün Bazında	10627
Üst Hakkı Kalan Kullanım Süresi Yüzdesi	59,38
Takdir Edilen Tam Mülkiyet Arsa Birim Değeri	6.621,00 ₺
Arsa Yüzölçümü	40654,37
Arsa Toplam Değeri	269.172.583,77 ₺
Üst Hakkı Değerinin Oranı	0,67
Üst Hakkı Kalan Kullanım Süresi Yüzdesi	59,38
Üst Hakkına Esas Arsa Birim Değeri	2.634,08 ₺
Arsa Yüzölçümü	40654,37
<b>Üst Hakkına Esas Arsa Toplam Değeri</b>	<b>107.086.831,42 ₺</b>

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

Gayrimenkulün değeri hesaplanırken pazar yaklaşımı değeri ile tam mülkiyete esas arsa birim değeri bulunmuş, yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere üst hakkı hesaplaması yapılarak üst hakkına esas teşkil eden arsa birim değerine ulaşılmıştır. Böylelikle rapora konu taşınmazın üst hakkına esas maliyet yöntemine göre piyasa değeri;

Arsa Değeri: ~107.100.000,00 TL ile Yapı Değeri: 535.000.000,00 TL toplamı olan ~642.100.000,00 TL hesaplanmıştır. Gayrimenkulün üst hakkı değeri bu yöntemle **642.000.000,00 TL** olarak takdir edilmiştir.

Üst Hakkı Değeri: Arsa Piyasa Değeri x 2/3 (Üst Hakkı Çarpanı) x (Kalan Yıl/55 Yıl) üzerinden hesaplama yapılmıştır.

26.06.2023 Tarihli T. C. Merkez Bankası 1 AVRO Alış Kuru: 28.1540 TL'na göre taşınmazın güncel değeri;

642.000.000 TL / 28,1540 Euro/TL = ~22.803.000 Avro.

#### **Δ Sigortaya Esas Yapı Değerleri**

Sigortaya esas yapı değeri; yapı ruhsatında ve iskan belgesinde belirtilen yapı sınıfı üzerinden yeniden inşa edileceği durumu varsayılarak belirtilmiştir. Taşınmaz iskan ve ruhsat belgesinde 5C yapı sınıfına sahiptir. Bu sebeple sigorta esas yapı değeri 5C yapı birim maliyet birim değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Kapalı Alan		Birim Değer (TL/m <sup>2</sup> )		Sigorta Değeri
33.397 m <sup>2</sup>	x	14.350 TL/m <sup>2</sup>	=	479.246.950 TL

### **5.3 Gelir Yaklaşımı**

#### **Δ Gelir Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler, Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Bu Yaklaşımın Kullanılma Nedeni**

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir. Aşağıda yer verilen durumlarda, gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) Varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir unsur olması,
- (b) Değerleme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin makul tahminler mevcut olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda olması.

#### **→ İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) Yöntemi:**

İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerlendirme tarihine indirgenmekte ve bu işlem *varlığın* bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. Gelirlerin getirisi kapitalizasyonu (indirgemesi) olarak ta nitelendirilmektedir. Uzun ömürlü veya sonsuz ömürlü *varlıklarla* ilgili bazı durumlarda, İNA, *varlığın* kesin tahmin süresinin sonundaki değeri temsil eden devam eden değeri *içerebilir*. Diğer durumlarda, *varlığın* değeri kesin tahmin süresi bulunmayan bir devam eden değer tek başına kullanılarak hesaplanabilir.

İndirgenmiş nakit akışı analizinin uygulanmasında güncel bir yaklaşım olan artık değer; gayrimenkul yatırımcısı için öngörülen işletme periyodunun sonrasında gayrimenkulün satıldığı varsayımına dayanarak hesaplanan değerdir. Kapitalizasyon oranı yardımıyla yapılan artık değer hesaplamasında, TIP 1 (International Valuation Standards Council (IVSC) tarafından Temmuz 2013'te Technical Information Paper 1 (TIP 1) Discounted Cash Flow) tarafından önerilen, uluslararası alanda yapılan güncel değerlendirme çalışmalarında olduğu gibi, son dönemi takip eden yılın gelirinin kullanılmasıdır. Projeksiyon periyodunun sonunda gayrimenkulü satın alacak olan yatırımcının da gelecek yılın gelirine göre, alış fiyatına karar vereceği düşünülmektedir. Artık değer hesabında son dönemi takip eden yılın gelirinin baz alınması, elde edilen sonuç değeri etkileyen bir unsurdur. Bir başka deyişle projenin ön görülen modelleme periyodunun son yılından sonsuza kadar olan nakit akışlarının öngörülen son yıla indirgenmiş haline artık değer denir.

İNA yönteminin temel adımları aşağıdaki şekildedir:

- (a) Değerleme konusu varlığın ve değerlendirme görevinin niteliğine en uygun nakit akışı türünün seçilmesi (örneğin, vergi öncesi veya vergi sonrası nakit akışları, toplam nakit akışları veya öz sermayeye ait nakit akışları, reel veya nominal nakit akışları vb.),
- (b) Nakit akışlarının tahmin edileceği en uygun kesin sürenin varsa belirlenmesi,
- (c) Söz konusu süre için nakit akış tahminlerinin hazırlanması,
- (d) (varsa) kesin tahmin süresinin sonundaki devam eden değer değerlendirme konusu varlık için uygun olup olmadığının; daha sonra da, varlığın niteliğine uygun devam eden değer belirlenmesi,
- (e) Uygun indirgeme oranının belirlenmesi,
- (f) İndirgeme oranının varsa devam eden değer de dâhil olmak üzere, tahminî nakit akışlarına uygulanması şeklindedir.

#### → **Direkt (Doğrudan) Kapitalizasyon Yöntemi:**

Tüm risk veya genel kapitalizasyon oranının, temsili tek bir dönem gelirine uygulandığı yöntemdir. Gayrimenkulün o dönem için (yıl) üreteceği net gelirin, güncel gayrimenkul piyasası koşullarına göre oluşan bir kapitalizasyon oranına bölünerek, taşınmaz değeri hesaplanır. Bu kapitalizasyon oranı, birbirine emsal gayrimenkullerde satış ve gelir seviyeleri arasındaki ilişkiyle belirlenebilir. Burada Net Gelir kavramına dikkat edilmelidir. Tüm kaynaklardan elde edilecek gelirleri içeren mülkün potansiyel brüt gelir ve bundan beklenen boşluk/kayıpların arındırıldığı efektif brüt gelir sonrasında da efektif brüt gelirin faaliyet giderleri ile diğer harcamalardan arındırılması ile net faaliyet gelir elde edilmelidir. Potansiyel Brüt Kira Geliri: Gayrimenkulün kiralanabilir tüm birimlerinin kiraya verildiği ve kira bedellerinin kayıtsız olarak tahsil edildiği durumlardaki elde edilen gelir tutarıdır.

- Toplam yıllık potansiyel gelir / Kapitalizasyon oranı = Değer

#### **Δ Nakit Giriş ve Çıktılarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri, Bu Bilgilerin Kaynağı ve Yapılan Diğer Varsayımlar**

Aşağıda kullanılan bilgiler; Merit Park Hotel'e ait veriler dikkate alınarak belirlenmiştir.

##### **Merit Park Otel;**

Merit Park Hotel 365 gün faal şekilde, Oda-kahvaltı konseptinde çalışmaktadır. Otelin halihazırda 286 adet konaklama odası mevcuttur. Otel içerisinde ayrıca Casino bulunmakta olup bu alan otel dışından misafirlere açıktır.

### Δ İndirgeme/İskonto Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama ve Gerekçeler

İndirgeme oranı belirlenirken UDES kapsamında toplama yöntemi esas alınmış ve aşağıda sıralanan maddeler dikkate alınmıştır.

- Kullanılan nakit akışlarına ilişkin projeksiyonlarla ilgili riskler,
- Değerlenen varlığı türü,
- Pazardaki işlemlerde zımnen yer alan oranlar,
- Varlığın coğrafi konumu ve/veya işlem göreceği pazarın konumu,
- Varlığın ömrü ve girdilerin tutarlılığı,
- Kullanılan nakit akışının türü,

İndirgeme Oranı = Risksiz Getiri Oranı\* + Risk Primi\*\*

\* Çalışmalar sırasında uzun dönem vadeli, Eurobond Avro değeri olan tahvillerin Avro Bazlı; 5 yıllık değeri risksiz getiri oranı olarak elde edilmiştir. Bu oranların belirlenmesinde en likid tahvillerin getiri oranları risksiz getiri oranı olarak belirlenmiştir.

\*\* Risk primi ise belirlenen risksiz getiri oranları üzerinden ve döviz kurlarındaki düzensizlikten kaynaklı ülke risklerinin toplamı olarak yaklaşık %3-4 civarında alınarak indirgeme oranları belirlenmiştir. Gelir analizinde indirgeme oranı risksiz getiri oranı ve risk primi toplamı ile %12 olarak alınmıştır. Kira getirisinde net gelirin değişmeyecek olması sebebiyle toplam risk oranı %2-3 civarında alınarak indirgeme oranı %10 olarak alınmıştır.

### Δ Gelir Analizinde Kullanılan Varsayımlar

- Değerleme konusu Merit Park Hotel toplam 286 adet konaklama odasından oluşmaktadır. Taşınmazın faal gün sayısı 365 olarak belirlenmiştir. 2023 yılı için 187 gün olarak hesaplanmıştır.
- Otelin, her ne kadar pandemi sürecinden olumsuz etkilense de K.K.T.C. 'nin pandemi sürecinde sıkı bir yönetim şekli göstermesi sebebiyle açık olarak devam etmiştir. Bölgede yapılan araştırmalar ve taşınmaz ile ilgili alınan sözlü bilgilerde, bölge otellerinin pandemi süreci haricinde bütün yıl genelinde doluluk oranlarının yaklaşık % 85 seviyelerinde olduğu öğrenilmiştir. 2021 yılının 3.çeyreğinden itibaren artan oda doluluk oranları da dikkate alınmıştır. Pandemi etkisinin azalarak devam etmesi sebebiyle 2023 yılı ikinci yarısı için %75,0 takip eden ilk yılda %5, 3. Yılda ise %3'lük artış ile ulaşılan %81,11 doluluk oranının projeksiyon boyunca devam edeceği varsayılmıştır.
- Konaklama ünitelerinin fiyatları deniz manzarası, oda tipi vb. durumlara göre değişiklik göstermekte olup 2023 yılı verileri de dikkate alınarak oda fiyatı ortalama olarak 165 Avro bedel belirlenmiştir. Bu bedel için ilk 4 yıllık süreçte %5 olarak, takip eden 4 yıllık süreçte %3olarak, takip eden yıllarda ise %1 olarak artış öngörülmüştür.
- Tesisin performansı göz önünde bulundurularak, diğer gelir oranı belirlenmiştir. Otel işletmecisinden alınan bilgiler ve veriler ile yaptığımız araştırmalar neticesinde diğer gelir oranının otelin toplam oda gelirinin yaklaşık %10'u oranında gerçekleşeceği öngörülmüştür.
- Kıbrıs otellerinin tamamında Casino bulunmakta olup, taşınmaz içerisinde yer alan casino gerek büyüklüğü, gerekse yurt içinde ve dünya da bilinirliği dikkate alınarak oldukça büyük bir kesime hitap etmektedir. Yapılan araştırmalarda casinoların gelirleri değişiklik göstermekte olup, Kıbrıs genelinin casinolar sebebiyle tercih edilmesi de göz önüne alınarak casino gelirinin net otel geliri kadar olacağına kanaat getirilmiş ve nakit akışına net otel gelirine eşdeğer olarak eklenmiştir.
- Toplam gelirlerden departman giderleri ve işletme giderleri düşülerek brüt işletme karı hesaplanmıştır. Otel GOP( Brüt Faaliyet Karı Oranı) Oranlarının ilk yıl %40, takip eden 4 yıllık süreçte % 3'lük artış sonrasında %45,02 'de sabit bırakılmıştır. Öngörülen bu GOP oranının işletme süresinin devamında makul olduğu görülmüştür.
- Parselin yıllık 1.326 Avro emlak vergisi bulunmakta olup bu bedelin her yıl sabit kalacağı öngörülmüştür.

**Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.**

- Yenileme maliyeti brüt gelirin %1'i olarak projeksiyona eklenmiştir.
- Yıllık arsa kira bedeli, ilgili kira sözleşmesine göre 2023 yılı için 14.397,00 USD olarak belirlenmiştir. Bu bedel her yıl Avro bölgesi artış oranında (%~3) artacağı varsayılarak projeksiyona eklenmiştir.
- Çalışmalara Uluslararası Değerleme Standartları Kapsamı'nda vergi ve KDV dahil edilmemiştir.
- Net bugünkü değer hesaplarında yıl ortası faktörü (0,5) hesaba katılarak daha gerçekçi bir net bugünkü değer ortaya çıkartılmıştır.
- İndirgeme oranı, raporun ilgili maddesinde belirtildiği üzere gelir projeksiyonunda %12 olarak alınmıştır.
- Tüm ödemelerin peşin yapıldığı varsayılmıştır.

#### **Δ Kira Analizinde Kullanılan Varsayımlar**

- Değerleme konusu Merit Park Hotel toplam 286 adet konaklama odasından oluşmaktadır. Taşınmazın faal gün sayısı 365 olarak belirlenmiştir. 2023 yılı için 187 gün olarak hesaplanmıştır.
- İşletmeci firma ile Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeye göre 2021 ve 2022 yılları için işletmeci firmanın ödeyeceği kira 4.750.000 AVRO olarak hesaplanmıştır. 2023 yılında ise aylık 408.860 Avro ödeyeceği takip eden yıllarda ise kira bedelinin sözleşme uyarınca yıllık olarak Eurobor veya %3 oranında hangisi küçük olarak olursa buna göre artacağı kabul edilmiştir. Eurobor oranının minimum %0,01 oranında artacağı öngörülerek projeksiyon oluşturulmuştur.
- Parselin yıllık 1.326 Avro emlak vergisi bulunmakta olup bu bedelin her yıl sabit kalacağı öngörülmüştür.
- Kira projeksiyonunda, yapılan sözleşme gereği, %1'lik yenileme maliyetinin %5 i oranında bir maliyetin Akfen GYO A.Ş.'ye yansıtılacağı kanaatiyle yapılmıştır.
- Yıllık arsa kira bedeli, ilgili kira sözleşmesine göre 2023 yılı için 14.397,00 USD olarak belirlenmiştir. Bu bedel her yıl Avro bölgesi artış oranında (%~3) artacağı varsayılarak projeksiyona eklenmiştir.
- Çalışmalara Uluslararası Değerleme Standartları Kapsamı'nda vergi ve KDV dahil edilmemiştir.
- Net bugünkü değer hesaplarında yıl ortası faktörü (0,5) hesaba katılarak daha gerçekçi bir net bugünkü değer ortaya çıkartılmıştır.
- İndirgeme oranı, raporun ilgili maddesinde belirtildiği üzere kira geliri projeksiyonunda %10 olarak alınmıştır.
- Tüm ödemelerin peşin yapıldığı varsayılmıştır.

**MERIT PARK GİRNE**

## Otel Geliri Üzerinden İndirgenmiş Nakit Akışı

Dönemler ve Periyot	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5
Yıllar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Toplam Oda Sayısı</b> Total Number of Rooms	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
<b>Fiilî Oda Sayısı</b> The Number of Operative Rooms	182	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
<b>Dolu Oda Oranı</b> Occupancy Rate	75,00%	78,75%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%
<b>Oda Fiyatı (K)</b> Room Price (K)	165,00 €	173,25 €	181,01 €	181,01 €	200,56 €	206,58 €	212,77 €	230,56 €	225,73 €	232,50 €	234,83 €	237,18 €	239,55 €	241,94 €	244,30 €	246,61 €
<b>Konaklama Geliri Toplamı</b> Total Accommodation Income	6.618.397,50 €	14.281.404,64 €	15.403.138,74 €	16.173.295,67 €	16.581.960,46 €	17.539.340,97 €	18.016.161,85 €	18.556.696,70 €	19.113.346,10 €	19.740.682,78 €	19.883.613,95 €	20.082.450,05 €	20.283.274,59 €	20.542.232,66 €	20.650.968,41 €	20.857.878,10 €
<b>Diğer Gelir Toplamı</b> Total Other Income	861.838,75 €	1.428.140,46 €	1.540.313,87 €	1.617.329,57 €	1.698.190,25 €	1.752.934,10 €	1.801.616,18 €	1.855.064,67 €	1.911.326,01 €	1.974.088,38 €	1.988.361,40 €	2.008.345,01 €	2.028.327,46 €	2.054.223,17 €	2.069.066,84 €	2.089.787,81 €
<b>Toplam Brüt Gelir</b> Total Gross Income	7.480.236,25 €	15.709.545,10 €	16.943.452,61 €	17.790.625,24 €	18.680.150,50 €	19.292.275,08 €	19.817.778,03 €	20.411.761,37 €	21.024.672,11 €	21.714.771,16 €	21.871.975,35 €	22.090.795,06 €	22.311.602,05 €	22.596.455,83 €	22.740.055,25 €	22.947.665,91 €
<b>Brüt Faaliyet Kar Oranı - GOP Oranı</b> Gross Operating Profit Rate	40,00%	41,20%	42,44%	43,71%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%
<b>Brüt Faaliyet Karı - GOP</b> Gross Operating Profit	2.912.094,50 €	6.472.332,58 €	7.180.125,55 €	7.776.118,62 €	8.409.872,29 €	8.685.837,43 €	8.821.363,67 €	9.189.622,58 €	9.465.311,28 €	9.775.980,93 €	9.846.761,30 €	9.945.230,93 €	10.044.885,24 €	10.172.924,95 €	10.246.581,38 €	10.340.047,19 €
<b>İşletme Gideri Oranı</b> OpEx Rate	60,00%	58,80%	57,56%	56,29%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%
<b>İşletme Gideri Toplamı</b> Total Operating Expense	4.368.142,35 €	9.237.212,52 €	9.753.329,06 €	10.014.506,62 €	10.270.284,22 €	10.607.442,65 €	10.895.814,36 €	11.222.888,79 €	11.559.360,46 €	11.938.770,13 €	12.025.212,05 €	12.145.464,17 €	12.266.918,81 €	12.423.532,07 €	12.513.483,88 €	12.618.618,71 €
<b>Yenileme Maliyeti (M)</b> Renovation Cost	72.802,57 €	137.095,49 €	169.454,53 €	177.806,25 €	189.801,57 €	192.932,75 €	198.177,78 €	204.123,11 €	210.246,82 €	217.147,53 €	218.719,75 €	220.906,95 €	223.316,01 €	225.964,57 €	227.800,65 €	229.876,66 €
<b>Emlak Vergisi Bedeli</b> Property Tax Fee	662,82 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €
<b>Bina Sigortası Bedeli</b> Building Insurance Cost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Arsa Kira Bedeli (S)</b> Land Rental Cost	57.188,30	514.828,91	515.273,78	515.731,39	516.203,09	516.680,07	517.160,77	517.706,49	518.237,69	518.784,82	519.348,38	519.928,82	520.526,68	521.142,48	521.776,75	522.430,00
<b>Arsa Kira Bedeli (K)</b> Land Rental Cost	6.902,55 €	13.601,31 €	14.009,24 €	14.429,52 €	14.862,45 €	15.308,28 €	15.767,53 €	16.240,55 €	16.727,77 €	17.229,60 €	17.746,49 €	18.278,89 €	18.827,25 €	19.392,07 €	19.973,83 €	20.573,05 €
<b>Net Gelir Toplamı</b> Total Net Income	2.852.027,18 €	6.300.310,28 €	7.065.354,14 €	7.582.457,21 €	8.206.882,68 €	8.476.265,76 €	8.706.692,71 €	8.967.933,27 €	9.257.011,04 €	9.540.278,17 €	9.608.971,42 €	9.704.719,46 €	9.801.414,33 €	9.926.242,67 €	9.997.681,25 €	10.097.271,85 €
<b>Casino Kira Geliri</b> Casino Rental Income	2.832.027,18 €	6.300.310,28 €	7.065.354,14 €	7.582.457,21 €	8.206.882,68 €	8.476.265,76 €	8.706.692,71 €	8.967.933,27 €	9.257.011,04 €	9.540.278,17 €	9.608.971,42 €	9.704.719,46 €	9.801.414,33 €	9.926.242,67 €	9.997.681,25 €	10.097.271,85 €
<b>Nakit Akış</b> Cash Flow	5.864.054,26 €	12.600.620,57 €	14.010.708,28 €	15.164.914,41 €	16.413.765,25 €	18.052.511,53 €	17.412.385,45 €	17.935.868,55 €	18.474.022,08 €	19.080.558,25 €	19.217.942,84 €	19.408.428,92 €	19.402.828,66 €	19.852.485,35 €	19.995.162,51 €	20.194.543,88 €
<b>İndirgenme Oranı</b> Discount Rate	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
<b>İndirgenmiş Nakit Akış</b> Discounted Cash Flow	5.352.038,30 €	10.630.774,96 €	10.553.950,04 €	10.159.453,08 €	9.856.593,68 €	9.080.404,61 €	8.336.160,47 €	7.666.324,43 €	7.050.310,85 €	6.501.593,59 €	5.846.792,20 €	5.272.368,06 €	4.754.375,20 €	4.289.040,91 €	3.866.054,33 €	3.486.210,22 €



16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	213
81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%	81,11%
249,27 €	251,77 €	254,28 €	256,83 €	259,40 €	261,99 €	264,61 €	267,26 €	269,93 €	272,63 €	275,35 €	278,11 €	280,89 €	283,70 €
21.106.856,88 €	21.376.330,72 €	21.531.104,70 €	21.746.415,75 €	21.963.879,90 €	22.244.295,47 €	22.405.353,89 €	22.629.407,43 €	22.855.701,50 €	23.147.503,06 €	23.315.101,10 €	23.548.252,12 €	23.783.734,64 €	14.018.068,03 €
2.110.685,69 €	2.137.633,07 €	2.153.110,47 €	2.174.641,57 €	2.196.387,99 €	2.224.429,55 €	2.240.535,39 €	2.262.940,74 €	2.285.570,15 €	2.314.750,31 €	2.331.510,11 €	2.354.825,21 €	2.378.373,46 €	1.401.806,80 €
23.217.542,56 €	23.513.963,79 €	23.684.215,17 €	23.921.057,32 €	24.160.267,89 €	24.468.725,01 €	24.645.889,28 €	24.892.348,17 €	25.141.271,65 €	25.462.253,37 €	25.646.611,21 €	25.903.077,33 €	26.162.108,10 €	15.419.874,84 €
45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%	45,02%
10.452.537,66 €	10.585.986,50 €	10.662.633,67 €	10.769.260,01 €	10.876.952,61 €	11.015.820,00 €	11.095.579,35 €	11.206.535,15 €	11.318.600,50 €	11.463.106,47 €	11.546.104,37 €	11.661.565,41 €	11.778.181,07 €	6.942.027,65 €
54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%	54,98%
12.765.004,90 €	12.927.977,29 €	13.021.581,50 €	13.151.797,32 €	13.283.315,29 €	13.452.905,01 €	13.550.309,93 €	13.685.813,03 €	13.822.671,16 €	13.999.146,90 €	14.100.506,85 €	14.241.511,91 €	14.383.927,03 €	8.477.847,19 €
232.175,43 €	235.139,64 €	236.842,15 €	239.210,57 €	241.602,68 €	244.687,25 €	246.458,89 €	248.923,48 €	251.412,72 €	254.622,53 €	256.466,11 €	259.030,77 €	261.621,08 €	154.198,75 €
1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	773,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523.102,96	523.796,05	524.509,93	525.245,23	526.002,58	526.782,66	527.586,14	528.413,73	529.266,14	530.144,12	531.048,44	531.979,90	532.939,29	519.222,11
21.190,24 €	21.825,95 €	22.480,73 €	23.155,15 €	23.849,80 €	24.565,30 €	25.302,25 €	26.061,32 €	26.843,16 €	27.648,46 €	28.477,91 €	29.332,25 €	30.212,22 €	17.630,69 €
10.197.846,36 €	10.327.695,28 €	10.401.985,15 €	10.505.568,65 €	10.610.174,49 €	10.745.241,82 €	10.822.492,57 €	10.930.224,71 €	11.039.018,98 €	11.179.509,84 €	11.259.834,71 €	11.371.876,75 €	11.485.022,13 €	6.769.424,62 €
10.197.846,36 €	10.327.695,28 €	10.401.985,15 €	10.505.568,65 €	10.610.174,49 €	10.745.241,82 €	10.822.492,57 €	10.930.224,71 €	11.039.018,98 €	11.179.509,84 €	11.259.834,71 €	11.371.876,75 €	11.485.022,13 €	6.769.424,62 €
20.395.692,72 €	20.655.390,55 €	20.803.970,31 €	21.011.137,30 €	21.220.348,98 €	21.490.483,64 €	21.644.985,14 €	21.860.449,41 €	22.078.037,97 €	22.359.019,68 €	22.519.669,42 €	22.743.753,51 €	22.970.044,27 €	13.538.849,24 €
12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
3.143.699,94 €	2.842.614,81 €	2.556.305,80 €	2.305.144,31 €	2.078.658,08 €	1.879.570,85 €	1.690.253,26 €	1.524.177,52 €	1.374.418,27 €	1.242.776,92 €	1.117.594,90 €	1.007.781,81 €	908.757,87 €	478.244,61 €

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

Döviz Kuru 26.06.2023 TCMB (1\$)	₺25,8231
Döviz Kuru 26.06.2023 TCMB (1€)	₺28,1540

Değerleme Tablosu			
Risksiz Getiri Oranı	8,00%	8,00%	8,00%
Risk Primi	3,50%	4,00%	4,50%
İndirgeme oranı	11,50%	12,00%	12,50%
Toplam Bugünkü Değer ( € )	142.788.906,58 €	136.911.448,38 €	131.425.163,16 €
Yaklaşık Bugünkü Değer ( € )	142.790.000,00 €	136.910.000,00 €	131.430.000,00 €
Bugünkü Değer ( TL )	₺4.020.078.875,97	₺3.854.604.917,81	₺3.700.144.043,61
Yaklaşık Bugünkü Değer ( TL )	₺4.020.080.000,00	₺3.854.600.000,00	₺3.700.140.000,00

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

MERIT PARK GİRNE																
Değerleme Yılı	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5
Periyot	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Yıllar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Projeleme Üzeri Yıllık Kira Bedeli</b> Annual Rental Fee Based on Projection	2.455.180,00 €	3.053.309,60 €	3.205.114,89 €	3.257.198,04 €	3.309.737,70 €	3.362.833,97 €	3.416.463,42 €	3.470.628,06 €	3.525.334,34 €	3.580.587,66 €	3.636.395,56 €	3.692.757,50 €	3.749.685,07 €	3.807.181,02 €	3.865.253,74 €	3.923.906,28 €
<b>Yatırım Maliyeti (NS Söleşme)</b> Investment Cost	728,02 €	1.570,95 €	1.694,35 €	1.779,06 €	1.888,02 €	1.929,33 €	1.981,78 €	2.041,23 €	2.102,47 €	2.171,48 €	2.187,30 €	2.209,07 €	2.231,16 €	2.259,05 €	2.276,01 €	2.298,77 €
<b>Emlak Vergisi Bedeli</b> Property Tax Fee	662,82 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €
<b>Bina Sigorta Bedeli</b> Building Insurance Cost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Arsa Kira Bedeli (S)</b> Land Rental Cost	17.198,50	14.828,01	115.273,78	115.731,99	116.210,95	116.690,07	117.190,77	117.706,49	118.217,60	118.784,82	119.340,36	119.928,80	120.526,68	121.142,48	121.776,75	122.430,08
<b>Arsa Kira Bedeli (E)</b> Land Rental Cost	6.802,53 €	13.601,25 €	14.206,24 €	14.429,52 €	14.802,41 €	15.358,28 €	15.767,51 €	16.240,55 €	16.737,77 €	17.229,60 €	17.749,40 €	18.278,99 €	18.827,25 €	19.392,07 €	19.973,83 €	20.573,05 €
<b>Net Gelir Toplamı</b> Total Net Income	2.445.166,65 €	3.037.021,80 €	3.188.085,66 €	3.239.631,81 €	3.291.681,64 €	3.344.271,85 €	3.397.388,48 €	3.451.020,64 €	3.505.178,46 €	3.559.890,97 €	3.615.134,23 €	3.670.943,90 €	3.727.301,02 €	3.784.204,57 €	3.841.678,26 €	3.899.708,83 €
<b>Nakit Akış</b> Cash Flow	2.445.166,65 €	3.037.021,80 €	3.188.085,66 €	3.239.631,81 €	3.291.681,64 €	3.344.271,85 €	3.397.388,48 €	3.451.020,64 €	3.505.178,46 €	3.559.890,97 €	3.615.134,23 €	3.670.943,90 €	3.727.301,02 €	3.784.204,57 €	3.841.678,26 €	3.899.708,83 €
<b>İndirgeme Oranı</b> Discount Rate	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
<b>İndirgenmiş Nakit Akış</b> Discounted Cash Flow	2.331.374,81 €	4.360.002,10 €	4.088.136,85 €	3.715.411,16 €	3.461.080,07 €	3.363.943,88 €	2.904.800,25 €	2.887.059,40 €	2.448.888,71 €	2.248.192,13 €	2.064.129,54 €	1.896.132,03 €	1.739.868,74 €	1.597.505,02 €	1.466.706,13 €	1.348.616,58 €

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
5.983.145,34 €	6.042.976,79 €	6.103.406,56 €	6.164.440,63 €	6.226.085,03 €	6.288.345,88 €	6.351.229,34 €	6.414.741,64 €	6.478.889,05 €	6.543.677,94 €	6.609.114,72 €	6.675.205,87 €	6.741.957,93 €	6.809.377,51 €
2.321,75 €	2.351,40 €	2.368,42 €	2.392,11 €	2.416,03 €	2.446,87 €	2.464,59 €	2.489,23 €	2.514,13 €	2.546,23 €	2.564,66 €	2.590,31 €	2.616,21 €	1.541,99 €
1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	1.325,64 €	773,59 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
\$23.102,96	\$23.796,05	\$24.509,93	\$25.245,23	\$26.002,58	\$26.782,66	\$27.586,14	\$28.413,73	\$29.266,14	\$30.144,12	\$31.048,44	\$31.979,90	\$32.939,29	\$19.222,11
21.190,24 €	21.825,95 €	22.480,73 €	23.155,15 €	23.849,80 €	24.565,30 €	25.302,25 €	26.061,32 €	26.843,16 €	27.648,46 €	28.477,91 €	29.332,25 €	30.212,22 €	17.630,69 €
5.958.307,71 €	6.017.473,81 €	6.077.231,78 €	6.137.567,74 €	6.198.493,57 €	6.260.008,08 €	6.322.136,86 €	6.384.865,44 €	6.448.206,13 €	6.512.157,62 €	6.576.746,51 €	6.641.957,68 €	6.707.803,87 €	6.789.431,24 €
5.958.307,71 €	6.017.473,81 €	6.077.231,78 €	6.137.567,74 €	6.198.493,57 €	6.260.008,08 €	6.322.136,86 €	6.384.865,44 €	6.448.206,13 €	6.512.157,62 €	6.576.746,51 €	6.641.957,68 €	6.707.803,87 €	6.789.431,24 €
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.236.356,23 €	1.135.121,16 €	1.042.176,14 €	956.839,15 €	878.488,56 €	806.551,61 €	740.505,82 €	679.866,51 €	624.191,90 €	573.074,96 €	526.144,39 €	483.055,76 €	443.495,10 €	408.083,64 €

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.

Döviz Kuru 26.06.2023 TCMB (1\$)	<b>₺25,8231</b>
Döviz Kuru 26.06.2023 TCMB (1€)	<b>₺28,1540</b>

Değerleme Tablosu			
Risksiz Getiri Oranı	8,00%	8,00%	8,00%
Risk Primi	1,50%	2,00%	2,50%
indirgeme oranı	9,50%	10,00%	10,50%
Toplam Bugünkü Değer ( € )	54.430.595,20 €	52.061.813,01 €	49.861.971,18 €
Yaklaşık Bugünkü Değer ( € )	54.430.000,00 €	52.060.000,00 €	49.860.000,00 €
Bugünkü Değer ( TL )	₺1.532.438.977,15	₺1.465.748.283,45	₺1.403.813.936,47
Yaklaşık Bugünkü Değer ( TL )	₺1.532.440.000,00	₺1.465.750.000,00	₺1.403.810.000,00

Kira Değer Analizi			
Risksiz Getiri Oranı	8,00%	8,00%	8,00%
Risk Primi	1,50%	2,00%	2,50%
indirgeme oranı	9,50%	10,00%	10,50%
Bugünkü Kira Değeri( € )	2.341.708,80 €	2.453.160,00 €	2.330.827,49 €
Yaklaşık Bugünkü Kira Değeri ( € )	2.340.000,00 €	2.450.000,00 €	2.330.000,00 €
Bugünkü Kira Değeri ( TL )	₺65.880.360,00	₺68.977.300,00	₺65.598.820,00
Yaklaşık Bugünkü Değeri ( TL )	₺65.880.000,00	₺68.980.000,00	₺65.600.000,00

Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



NİHAİ DEĞER DETAYI	
Gelir İndirgeme Analizi İle Tespit Edilen Piyasa Değeri	136.910.000,00 €
Direk Kapitalizasyon Analizi ile Tespit Edilen Piyasa Değeri	52.060.000,00 €
Taşınmazın Nihai Olarak Tespit Edilen Değeri	94.485.000,00 €
Döviz Kuru 26.06.2023 TCMB (1€)	28,1540 ₺
Türk Lirası Karşılığı Piyasa Değeri:	₺2.660.130.690,00
Yaklaşık Türk Lirası Karşılığı Piyasa Değeri:	₺2.660.130.000,00
Taşınmazın Nihai Olarak Tespit Edilen 6 Aylık Kira Değeri (€)	2.450.000,00 €
Taşınmazın Nihai Olarak Tespit Edilen 6 Aylık Kira Değeri (TL)	₺68.977.300,00
Yaklaşık Türk Lirası Karşılığı 6 Aylık Kira Değeri	₺68.980.000,00

#### **Δ Gelir Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç**

Rapora konu taşınmazın halihazırda faal olarak kullanılan gelir getirici bir mülk olması sebebiyle indirgenmiş nakit akışı uygulanmış ve neticesinde bir değere ulaşılmıştır.

Söz konusu ulaşılan değer, indirgenen nakit akışlarının bugünkü değer toplamıdır.

\*\* Tabloda kullanılan döviz kuru 26.06.2023 tarih, saat 15:30 itibariyle geçerli olan TCMB verileri dikkate alınarak belirlenmiştir.

İNA verileri dikkate alındığından taşınmazın üst hakkı süresi boyunca elde edilen gelirlerinin toplamının bugüne getirilmesi sonucundan takdir edilen değeri 94.485.000 Avro, yaklaşık **2.660.130.000,00 TL**'dir.

#### **5.4 Diğer Tespit ve Analizler**

##### **Δ Takdir Edilen Kira Değerleri**

Kira geliri üzerinden yapılan indirgenmiş nakit akışı projeksiyonuna göre taşınmazın kira değeri tespit edilmiş ve söz konusu kira değeri üst hakkı süresi boyunca elde edilen gelirlerin toplamının bugüne getirilmesi sonucunda tespit edilmiştir. Bu hesaba göre otelin yıllık kira geliri 4.900.000 Avro, yaklaşık 137.960.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

##### **Δ Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, Emsal Pay Oranları**

Değerleme konusu taşınmaz halihazırda otel olarak kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazın hasılat paylaşımına veya kat karşılığına konu olmayacağı düşüncesiyle bu yönde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

##### **Δ Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri**

Değerleme konusu taşınmaz halihazırda otel olarak kullanılmaktadır. Üzerinde herhangi bir proje geliştirme çalışması yoktur.

##### **Δ En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi**

Söz konusu taşınmazın, bulunduğu bölge ve çevre özellikleri dikkate alındığında mevcut kullanım durumunun en etkin ve verimli durumu olduğu kanaatindeyiz.

### **Δ Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi**

Söz konusu taşınmazın tamamı değerlendirilmiştir. Müşterek veya bölünmüş kısım değerlemesi yapılmamıştır.

## **6. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **6.1 Farklı Değerleme Yöntemleri ile Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Metotların ve Nedenlerinin Açıklanması**

Rapora konu taşınmaz için değerlendirme çalışması raporun ilgili kısımlarında belirtildiği üzere ayrı ayrı analiz yapılmıştır. Pazar analizi yöntemi (emsal karşılaştırma) ile arsa değeri, maliyet yaklaşımı yöntemi ile de yapı değeri ayrıca tespit edilmiştir. Değer oluşumları Maliyet ve Gelir yöntemiyle beraber desteklenmiştir. Gelir yöntemi ile ilgili olarak doğrudan kapitalizasyon ve indirgenmiş nakit akışları projeksiyonları kullanılmıştır. Söz konusu varlığın Otel olması ve fiilen işletilmesi, direkt gelir getirici bir mülk sınıfında olması sebebi ile nihai değer takdiri gelir yöntemi esasına göre indirgenmiş nakit akışları projeksiyonlarından elde edilen sonuç esas kabul edilmiştir.

### **6.2 Gayrimenkulün Değerine Etki Eden Faktörler –SWOT Analizi**

#### **Δ Olumlu Özellikler**

- Oteldeki konaklama ünitelerinin çoğunluğunun deniz manzarasından yararlanması
- Tesisin üst düzey iççilik ve malzeme kalitesi ile inşa edilmiş olması
- Tesisin ilk dönemden itibaren doluluk oranının yüksek olması
- Kıyı cepheli olması
- Üst düzey gelir grubundaki müşteri kitlesine hitap etmesi

#### **Δ Olumsuz Özellikler**

- Alternatif otellerin bulunması

#### **Δ Fırsatlar**

- Bölgenin marka değerinin olması

#### **Δ Tehditler**

- Ekonomik gelişmelerdeki olumsuz tablonun kur dalgalanmalarıyla devam etme olasılığı

### **6.3 Asgari Husus ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri**

Değerleme çalışması için gerekli tüm asgari husus ve bilgilere raporda yer verilmiştir.

### **6.4 Yasal Gereklere Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş**

İlgili kurumlarda yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde, taşınmaz için alınması gereken tüm yasal belge ve bilgilerin mevcut olduğu, yasal gerekliliklerin de yerine getirildiği görülmüştür. Değerleme tarihi itibarıyla de herhangi bir yasal kısıt, karar vb. olumsuzluğunun bulunmadığı bilgileri edinilmiştir.

### **6.5 Varsa, Gayrimenkul Üzerindeki Takyidat ve İpotekler İle İlgili Görüş**

Konu taşınmazın takyidat incelemesi ile ilgili açıklamalar 3.3 başlığı altında verilmiştir.

### **6.6 Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi**

Taşınmazın devrine ilişkin bu maddede belirtildiği üzere herhangi bir sınırlama veya kısıtlama bulunmamaktadır.

**6.7 Değerleme Konusu Arsa veya Arazi ise, Alımından İtibaren beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunup Bulunulmadığına Dair Bilgi**

Değerleme konusu taşınmaz Otel olup, üzerinde bulunan yapı neticesinde herhangi bir proje geliştirilmesine yönelik çalışma bulunmamaktadır.

**6.8 Değerleme Konusu Üst Hakkı veya Devre Mülk Hakkı İse, Üst Hakkı ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Hariç Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi**

Değerleme konusu parsel Maliye Hazinesi'ne ait olup 49 yıllığına üst hakkı kurulmuş otel tesisi vardır. Üst hakkına ilişkin incelenen resmi sözleşmede; bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkının 49 yıl süreli olduğu; irtifak hakkının üçüncü kişilere devredilebileceği; sürenin sonunda irtifak hakkına konu yapının bedelsiz olarak taşınmaz malikine geçeceği görülmektedir. Söz konusu sözleşmeye göre üs hakkının devredilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Üst hakkı 01.08.2003 tarihinde başlayıp, 31.07.2052 tarihinde sona erecektir. Kurulan üst hakkına karşılık tesisin inşaatına başlanması proje onay tarihinden itibaren bir ay, inşaatın tamamlanması ise 3 yıl 4 ay olmak üzere tesisin hizmete alınacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre; 'Yıllık kira bedeli birinci yıl 8.790 USD/yıl, ikinci ve müteakip yılların kira bedeli 63/93 sayılı yasa ve bu yasa altında yapılan tüzükte yer alan 0. Madde kuralları uyarınca her yıl bir önceki yıla oranla %3 artırılabacaktır.'

## **6.9 Gayrimenkulün Tapudaki Niteliğinin, Fiili Kullanım Şeklinin ve Portföye Dahil Edilme Niteliğinin Birbiriyle Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş İle Portföye Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Olup Olmadığı Hakkında Görüş**

Değerleme konusu gayrimenkulün tapudaki nitelikleri ile fiili kullanım şekli birbiriyle uyumludur. Gayrimenkul Yatırım Ortakları için III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 7.bölüm 22.maddesi 1.fıkrasının (ç) bendi (**Değişik:RG-2/1/2019-30643**) Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde, gayrimenkul projesi geliştirebilirler veya projelere üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilirler. Yapılacak sözleşme hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla tarafla ortak bir şekilde yürütülecek projelerde, ortaklık lehine mülkiyet edinme amacı yok ise ortaklığın sözleşmeden doğan haklarının Kurulca uygun görülecek nitelikte bir teminata bağlanmış olması zorunludur. Sözleşmenin karşı tarafının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler olması halinde bu bentte yer alan teminat şartı uygulanmaz.” gereği taşınmazın tapudaki nitelikleriyle GYO portföyünde bulunmasına bir engel olmadığı kanaatine varılmıştır.

Ayrıca değerlendirme konusu “üst hakkı”nın maliki Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin, 28. Maddesinin “d” bendine göre; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların değerinin, iştirak edilecek Şirketin finansal tablolarında yer alan aktif toplamının en az % 75’ini oluşturduğu Türkiye’de kurulu şirketlere iştirak edebilir. Ortaklıklar tarafından işletmeciler şirketlere yapılacak iştirak, ortaklıkların hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %10’undan fazla olamaz.

Ancak, tebliğin “Gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların değerinin, iştirak edilecek şirketin finansal tablolarında yer alan aktif toplamının en az % 75’ini oluşturması” ve “Ortaklıklar tarafından işletmeciler şirketlere yapılacak iştirak, ortaklıkların hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %10’u aşmaması hususu gayrimenkul değerlendirme çalışmalarının konusu dışında kaldığından, bu hükümlere uygunluk hususunda bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.’nin Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyüne “iştirak” olarak, ya da ana taşınmaz üzerinde tesis edilmiş üst hakkının “gayrimenkule dayalı hak” olarak alınmasında bir engel bulunmamaktadır

## **7. SONUÇ**

### **7.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi**

Bu rapor, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin talebi üzerine; Girne Kazası, Karaoğlanoğlu Kasaba veya Köyü, Kuzguncuk Mevkii, XII Pafta, 10 E1 E2 Plan No, 91/5 Parsel No’lu, 30 dönüm, 1 evlek, 2000 ayakkare büyüklüğünde (40.654,37 m<sup>2</sup>) yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan 5 yıldızlı otel. İle ilgili ‘Üst Hakkı’nın adil piyasa değerinin Türk Lirası cinsinden tespitine yönelik SPK mevzuatı kapsamında asgari unsurları içeren bu değerlendirme raporu tarafımızca hazırlanmıştır.

Tarafımızca işleme alındığı tarihteki değerlendirme konusu taşınmazların Piyasa Değer Tespiti; gayrimenkul mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yapılan inceleme ve araştırma ile resmi kurum ve kuruluşlardan edinilen belge ve bilgi doğrultusunda oluşan kanaat, ilçenin ve bölgenin gelişme trendi, gayrimenkulün imar durumu ve yapılaşma şartları ile kullanım fonksiyonu, arsanın alanı, geometrik şekli, topoğrafya durumu, bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezi ile bölgedeki merkezi konumlara olan mesafesi, ana yola, bulvara veya caddeye olan cephesi, ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar gibi tüm faktörler dikkate alınarak, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulması halinde nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

**Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.**

## 7.2 Nihai Değer Takdiri

Taşınmaza değer verilirken, rapor içerisinde ilgili maddelerde belirtilen olumlu ve olumsuz tüm etkenler dikkate alınmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde ulaşılan veriler ve kullanılan yöntemlerin sonuçları anlamlı şekilde neticelenmiştir.

Taşınmazın bulunduğu bölge ve konumlandığı lokasyon özelinde, kullanım amaç ve kapsamı doğrultusunda, tapu niteliği ve fiili niteliği dikkate alınarak piyasa değerini daha doğru gösterdiği gerekçeyle pazar yöntemi neticesinde elde edilen sonuç nihai değer olarak takdir edilmiştir. Böylelikle;

Taşınmazın değerlendirme tarihi itibarıyla Gelir Yöntemi'ne göre kanaat getirilen ve takdir edilen mevcut durum piyasa değeri şu şekildedir;

Rakamla; **2.660.130.000,00 TL** ve Yazıyla **ikimilyaraltıyüztümilyonyüzotuzbin Türk Lirası'dır**.

Taşınmazın yıllık kira bedeli: **137.960.000,00 TL** olarak belirlenmiştir.

Nihai Değer	
<b>Rapor Tarihi</b>	<b>27.06.2023</b>
Taşınmaz Değeri (KDV Hariç)	2.660.130.000,00 ₺
Taşınmaz Değeri (KDV Dahil)	3.138.953.400,00 ₺
Taşınmaz Değeri (KDV Hariç)	94.485.000,00 €
Taşınmaz Değeri (KDV Dahil)	111.492.300,00 €
Taşınmaz Yıllık Kira Değeri (KDV Hariç)	137.960.000,00 ₺
Taşınmaz Yıllık Kira Değeri (KDV Dahil)	162.792.800,00 ₺
Taşınmaz Yıllık Kira Değeri (KDV Hariç)	4.900.000,00 €
Taşınmaz Yıllık Kira Değeri (KDV Dahil)	5.782.000,00 €

1. *Tespit edilen bu değerler taşınmazın peşin satışına yöneliktir.*
2. *Nihai değer, KDV Hariç değeri ifade eder.*
3. *İş bu rapor, ekleriyle bir bütündür.*
4. *Nihai değer takdiri, raporun içeriğinden ayrı tutulamaz.*
5. *Değerleme tarihi itibarıyla TCMB Döviz Alış Kuru 1\$:25,8231 TL ve 1Avro: 28,1540 TL'dir.*

Burak BARIŞ Değerleme Uzmanı SPK Lisans No: 406713	Raci Gökcehan SONER Kontrolör SPK Lisans No: 4041213	Erdeniz BALIKÇIOĞLU Sorumlu Değerleme Uzmanı SPK Lisans No: 401418



## 8. UYGUNLUK BEYANI

Hazırlanan rapor için aşağıdaki maddelerin doğruluğunu beyan ederiz;

- Raporunda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur.
- Rapor edilen analiz, fikir ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır.
- Rapor, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve sonuçlardan oluşmaktadır.
- Raporun konusunu oluşturan gayrimenkul ile mevcut veya potansiyel hiçbir menfaatimiz ve ilgilimiz bulunmamaktadır.
- Bu raporun konusunu oluşturan gayrimenkul veya ilgili taraflarla ilgili hiçbir önyargımız bulunmamaktadır.
- Uzman olarak vermiş olduğumuz hizmet karşılığı ücret, raporun herhangi bir bölümüne bağlı değildir.
- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir.
- Değerleme Uzman(lar)ı mesleki eğitim şartlarına haiz bulunmaktadır.
- Değerleme Uzmanı(lar)ı, gayrimenkulün yeri ve rapor içeriği konusunda deneyim sahibidir.
- Rapor konusu mülk, kişisel olarak denetlenmiş ve ilgili resmi kurumlarda gerekli incelemeler yapılmıştır.
- Rapor içeriğinde belirtilen Değerleme Uzmanı/Değerleme Uzmanlarının haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımı bulunmamaktadır.
- Çalışma, iş gereksinimlerinin kapsamına uygun olarak geliştirilmiş ve Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak raporlanmıştır.

→ İş bu rapor, müşteri talebine özel olarak hazırlanmıştır. İlgilisi ve hazırlanış amacı dışında 3. şahıslar tarafından kullanılamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

## 9. RAPOR EKLERİ


Δ Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi,

Δ Resmi Belgeler,


Δ Taşınmaz Görselleri,

Δ SPK Lisans Belgeleri ve Mesleki Tecrübe Belgeleri






Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



RESMİ EVRAKLAR VE PROJE GÖRSELLERİ



25/10/2017 TARİHİ TUDAR İLE İNŞA MEVZUATINDA  
HESAPLI BİR DEĞERLEME

PLANLAMA ONAYLAN  
ÖN ONAY BELGESİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI  
ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ

Sayın : Akfen Gayrimenkul Ticaret ve İnşaat A.Ş. (Başvuru sahibi Hüseyin KAYA)  
Adres : Karvaşarıy Mevki, Merit Park Çolak, Karagöğüllu / Girne  
Tel : 05338954339

Planlama Makamı, yukarıda sözü edilen Yasa ve Tüzüğün kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, aşağıda sözü edilen arazi veyahut arsa üzerindeki gelişme veyahut gelişmelere, aşağıdaki koşullarda ON ONAY verir:

ONAY NO : 16 Girne 8.757	BİLGİ VERİLDİ
ONAY TARİHİ : 22.11.16	

KAZA : GİRNE	PAFTA NO : XII
KASABA VEYA KÖY : KARAGÖĞÜLLÜ	HARİTA NO : 10.E1-E2
MAHALLE : —	PARSEL NO : 91/5
MEVKİ : KUZGUNÇUK	ÖLÇEK : 1/2500
BLOK : —	KOÇAN NO : HMKK94

Kasaba veya Köy: Girne  
Mahalle: Karagöğüllu  
Pafta/Plan: XII/10E1-E2

Ön Onay almış bir gelişme KESİN ONAY verilmedikçe, Planlama Onay almış sayılmaz. Ön Onay almış gelişmeye inşaat izni veyahut yürürlükteki yasalar uyarınca diğer başka herhangi bir izin verilemez ve bu gelişme



**GELİŞMENİN YERİ**

Girne Kazası, Karaođlanođlu, pafta/harita XII/10.E1-E2'de bulunan, 91/5 numaralı parsel "Girne II Bölge Kapsamlı Emirnamesi" kapsamında "Sahil Şeridi" olarak tanımlanan bölgesinde yer almaktadır.

İlgili parsel 23/03/07 tarihinde 06.Gimell.78 dosya numarası ile Devlet Emiak ve Matzeme Dairesi Müdürlüğü (Kırsacı TT Turizm İnşaat Tarım Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şti.) adına Turizm amaçlı Otel için Girne II.Bölge Geçiş Süresi Geçici Emirnamesi'nin 20'inci maddesi ve 2007 Gimell.Bölge Emirnamesi'nin 48'inci maddesi kapsamında Ek5'te yer alan Planlama Orayı verilmiştir.

**YAPILABİLECEK GELİŞME, KURAL VE KOŞULLARI**

**Yapılabilecek Gelişme:**

**Kullanım:**

1. Girne II. Bölge Emirnamesi'nin, 10'uncu maddesinin (10)'uncu fıkrasının (b) bendi geređi olarak; "Bu Emirnamenin kural ve koşullarına uygun olarak duş, soyunma kabinleri, cankurtaran kulesi, her türlü su oyunları ve plajlara hizmet verecek benzeri diđer amaçlarla yapı ve inşaat ile yaya yolu, kanalizasyon, aydınlatma, haberleşme ve benzeri diđer altyapıya yönelik gelişmeler yapılır. Ancak hiçbir gelişme halkın sahil şeridi içerisine girmesini engelleyecek şekilde yapılamaz".
2. Girne II. Bölge Emirnamesi'nin, 10'uncu maddesinin (10)'uncu fıkrasının (c) bendi geređi olarak; Sahil Şeridi olarak belirlenen alanı içinde yer alan 14/2008 Sayılı Belediyeler (Deđişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden önce belediye hudutları içerisinde bulunan bölgelerdeki suyun karada en çok yükselebileceđi noktadan ölçmek üzere, kara yönünde 50 metre olan alan içerisinde kalan kısımlarında, mevcut ruhsatlandırılmış otellere ilave ve tadilat amaçlı gelişmeler Çevre Koruma Dairesi, Limanlar Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Turizm Planlama Dairesi ve İlgili Belediyeden olumlu görüş alınması koşulu ile yapılabilir.
3. Girne II. Bölge Emirnamesi'nin, 10'uncu maddesinin (10)'uncu fıkrasının (d) bendi geređi olarak; Sahil Şeridi olarak belirlenen alanı içinde yer alan ve 14/2008 Sayılı Belediyeler (Deđişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden önce Belediye hudutları içerisinde bulunan bölgelerdeki yeterli yolu olan parsel ve/veya arazilerin suyun karada en çok yükselebileceđi noktadan ölçülmek üzere, kara yönünde 50 metre olan alan dışında kalan kısımlarında Sahil Şeridine Turizm Planlama amaçlı gelişmeler komşu bölge kural ve koşullarına uygun olarak aşağıdaki belirtilen koşullarla yapılabilir.


**Kural ve Koşullar:**


**Yapı-arsa oranı ve yükseklik:**

1. Girne II. Bölge Emirnamesi'nin, 12'inci maddesinin, 10'uncu fıkrası geređi; yukardaki 1'inci maddede belirtilen gelişmeler,
  - 1.1 İnşaat Toplam Alan Oranı'nın 0.05/1, İnşaat Taban Alanı Oranı %5'i, bina kat sayısı 2(iki) yi, bina yüksekliđi 8.20 metreyi (27 ayak) aşmaması,
  - 1.2 Gelişme kapsamındaki herhangi bir binanın parselin deniz hududundan veya denizin yükseldiđi en üst noktadan en uzak mesafede konumlandırılması,
  - 1.3 Çevre Koruma Dairesi ve/veya Limanlar Dairesi ve/veya Hayvancılık Dairesi ve/veya ilgili yerel yönetimler ve/veya ilgili yasalar çerçevesinde diđer yetkili kurum ve kuruluşlar ile deniz bilimleri ve/veya deniz biyolojisi alanında yetkin ve uzman olan kurum veya akademik kuruluşların uygun görmesi halinde, bu kuruluşlardan alınacak görüşler çerçevesinde belirlenecek, deniz hareketlerinden etkilenmeyi önleyecek, kıyının dođal morfolojik yapısının,

AŞ  
OÇ/ASA

2/3





**TAPU VE KADASTRO DAİRESİ**  
**DEVLET HAZİNE MALİ KİRA BELGESİ**

**Kaza** : GİRNE  
**Kasaba/Köy** : KARAOĞLANOĞLU  
**Mahalle** :  
**Mevki** : KUZGUNCUK  
**Yüz Ölçümü** : 30 Dönüm, 1 Evlek, 2000 Ayakkare  
**Parsel No** : 91/5

**Koçan No** : HMKK94  
**Pafta No** : XII  
**Harita No** : 10.E.1+2  
**Ölçek** : 1/2500  
**Ada/Blotk** :

**'ASLI OLSUN'**  
**EMLAK VE MALZEME DAİRESİ**  
**TAPU VE KADASTRO**  
Tarih: 18.12.2015  
Lokasyon:  
Tel: 22 90 000  
Fax: 22 90 000

---

**Kiralayan** : DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
**Kiracı** : AKFEN GAYRİMENKUL TİCARETİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ  
**Kira Müddeti** : (01/08/2003-31/07/2052) 49 Yıl  
**Yıllık Kira Bedeli** :  
**Mal** :  
D 242/08 NOYLU DOSYADA DOSYALANMIŞ KIRMIZI 21.22 VE 23'DEKİ RUHSATLAR VE ONAY BELGESİ UYARINCA HOTEL-

**Geçit hakkı veya diğer haklar** :  
NOT 1 : PAR 91/5'E YAPILAN 04-104 AYAKKARE, DENGEZ YAPILAN 04-239 AYAKKARE, KAMU YOLUNA YAPILAN 0-3-919 AYAKKARE VE PAR 91/6'NIN (104-100) AYAKKARE TOPLUMUNA YAPILAN SINIR İHLALLERİ KOÇANA DAMI DEĞİLDİR. ZİH PAR 8/2 BU PARSELE 04-72 AYAKKARE SINIR İHLALİNDE BULUNDU. 3) PAR 91/3 TELLERİNE YAPILAN İZLEME PAR 91/7'YE 04-104 AYAKKARE SINIR İHLALİNDE BULUNDU.

---

**Ana Kayıt No** : 37  
**Eski Kayıt No** : HMKK54

Yukarıda tarif edilen malın Devlet Hazine Malı Kira Kütüğünde, aşağıda adı yazılı ve adının karşısında gösterilen hisse veya hak oranında kayıtlı bulunduğu ve bu gibi kişi veya kişilerin bu malı, o oranda taşınmaz mal tasarruf yasaları kurallarına göre tasarruf etmeye ve kullanmaya yetkili buldukları **TASDİK OLUNUR.**

**Adı Soyadı** : AKFEN GAYRİMENKUL TİCARETİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ  
**Adres** : GİRNE

Malik Sıra No	Sicil Sayfa No	Kimlik No	Hisse veya Hak	Dosya No
1	HMKK46	YŞ148	HEPSİ	D 242/2008

2015 senesi 12. ayının 17. günü GİRNE'de kaydolunmuştur.  
**İktisap Şekli** : KAYITLILIK VE YENİDEN  
**Satış Bedeli** :  
**Harç Bedeli** : 24,50 TL



*[Signature]*  
**ELMAZİYE TEKİRDAĞLI**  
Tapu ve Kadastro Müdürü (a)

*1072 m2/15 1072 m2/15*



03/2004 11:55 80903522286022

ÇALIŞMA DAİRESİ

PAGE 85

## GİRNE BELEDİYESİ

1946 - 1955 SENESİNİN YOL VE BİNALAR KANUNU FASİ 96

VE 55/89 İMAR YASASI (Madde : 11(4)-11(5) B - 32)

## BİNA İNŞASI İÇİN İZİN MÜRACAATI

GİRNE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

ALINMIŞTIR

Tarih: 15.9.2003

Tarih: 15.9.2003

1. Malsalubinin ismi : DEVLET EMYAK MALZEME DAİRESİ  
Adresi : LERKOSA  
2. İnşa edilecek binanın mevki : GİRNE, KARAOĞLANOĞLU  
3. Koçan numarası ve tarihi : KIRA BÖLGEHİSİ, 15.7.2003

	Metre Karesi	Bütün parçaya yüzölçek alanı :	Maliyeti
4 - a) Arsanın alanı	49,516	728.26	
b) Mevcut asli binanın alanı			
(i) Alt katın			
(ii) Birinci katın			
(iii) İkinci katın			
(iv) Üçüncü katın			
(v) 4 ayaktan yüksek olan alt katın açık verandaları			
c) Mevcut asli binadan gayri binanın alanı			
d) Yapılacak asli binanın alanı,	28,300.00		
(i) Bodrum	5420.00		
(ii) Alt katın	4800.00		
(iii) Birinci katın	3,800.00		
(iv) İkinci katın	3,300.00		
(v) Üçüncü katın	665.00		
(vi) 4 ayaktan yüksek olan alt katın açık verandaları	1870.00		
e) Yapılacak olan asli binadan gayri binanın alanı			

- Maliyet Keşif Miktarı :

- a) : Bina (lar) : 14,732,522,000,000.-TL  
b) : Alana girmeyen hususlar : HAVUZ (Baka sonra yapılacaktır)  
Toplam keşif bedeli : 14,732,522,000,000.-TL

b) Yukarıda sözü geçen binalar ne maksat için kullanılacaklardır :

- a) : Asli binalar : HOTEL  
Asli binadan gayri binalar : /

## Girne Belediyesine

Yukarıda sözü geçen binaları, iki kopya olarak ilişik planlar ve teknik şartlara uygun olmak suretiyle inşa edebileceğimi için lütfen lazım gelen izni verilmesini rica ederim.

Tarih : 15/9/2003BELEDİYE MÜHENDİSİNİN GÖRÜŞLERİ : [İmza]BELEDİYE BAŞKANININ GÖRÜŞLERİ : /

**GİRNE BELEDİYESİ**  
**BİNA, YOL, TAKSİMAT, BÖLME**  
**RUHSATI**

№ 3095

55/89 Sayılı İmar Yasası - Fesil 96

İşbu ruhsat 26/02/2005 tarihine kadar geçerlidir.

GİRNE İli Bay/Bayan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi (T.-T. Turizm)  
Karşıbağlı mahallesinde bulunan XII/10-E-1 pafta ve harita ile ..... ada'da  
görülen 91/5 parsel üzerine, Belediye Başkanının imzası ile, Belediye mühürünü taşıyan  
ve ruhsata ilişik planlar gereğince aşağıda bildirilen şartlar tahdinde ruhsat verilir.

1. Kullanılacak olan inşaat malzemesi şunlar olmalıdır.

- (a) Duvarlar : i) Dış duvarlar 20cm ii) İç duvarlar 10cm  
(b) Binanın damı : Betonarme  
(c) Asli binadan hariç binalar :  
(d) Binayı çeviren duvarlar :  
(e) Şartlarda sayfa devam eder.

2. İnşaat devam ettiği müddetçe ruhsat sahibinin dikkati aşağıdaki noktalara çekilir.

- (a) Yapılmakta olan binaya yakın yolları halkın serbest ve emniyetli bir şekilde kullanabilmesi için ve komşuların herhangi bir rahatsızlık veya zarara uğramamaları için gerekli tedbirleri alması.  
(b) İşinde çalıştırdığı personelin sıhhatini korumak için gerekli tedbirleri alması.  
(c) Temeller kazılır kazılmaz Belediye mühendisi haberdar edilip teftiş edilmesi istenmeli ve gerekli ruhsat almaksızın hiç bir zaman temellerin doldurulmaması.  
(d) İş sona erdiğinde bina etrafında veya yakınılarında bırakılan bütün malzeme kırıntıları kaldırılmalı ve temizlenmelidir.  
(e) Ruhsat sahibi inşaatın bitiminden sonra 21 gün içerisinde Belediyeye müracaat ederek inşaatla ilgili onay belgesi istemeli.  
(f) Onay belgesi almaksızın hiç bir kimse inşa edilen binayı herhangi bir maksat için kullanmamalı  
(g) Asli binanın herhangi bir kısmı ile yapılacak ilave, değişiklik ve yer seviyesinden dört ayakta yüksek açık teras, arsayı çeviren hudutlardan en az on ayak mesafede olmalı.

Herhangi bir pis su kuyusu en yakın su kuyusundan en az altmış ayak mesafede olmalı.

Onay belgesi piyasa ve şartnamelere göre Rodium katında Restorasyonlar, Dükkanlar, Sığınma odaları, Havuz ve idari odalar, Hotel hizmetli teknik odaları, Sığınma odaları, Zemin katında 50 (elli) yataklı odalar, idari binalar, sosyal odalar (Havuz) 4 (dört) adet katıfisi, Ici katında 30 (otuz) yataklı odalar, IIci katında 27 (yedi) adet katıfisi, IIIci katında 70 (yetmiş) yataklı odalar, IVci katında 4 (dört) adet katıfisi, IIIci katında 2 (iki) katıfisi, Havuz 4 (dört) adet katıfisi, İnşaatçıya Başkaları

NOT : Yapılan inşaat ilişik planlara uygun olmadığı takdirde ruhsat sahibi £ 50 cezai nakdi ve yapılan binanın yıktırılmasına tabi tutulacaktır.

İşbu ruhsatta geçen şartlardan herhangi birine uyulmazsa ruhsat sahibi £ 50 cezai nakdiye tabi tutulacaktır.

Binanın kıymeti 16/1987 sayılı Turizm Tesvik .....19..... tarihli makbuz gereğince yasanın 22ci maddesi uyarınca inşaat Ruhsat harcından muafdir.

Belediye veznedarına ödenmiştir. Makbuz No. : .....


DEPOZİTO : — 20000000000 (Tümü nakit) .....

K. K. T. E.



**EK ŞARTLAR:**

- Bina inşaatı için ilgili dairelerin belirlemiş olduğu tüm istek ve şartlar yerine getirilecektir.
- 1) İnşaat devam ettiği sürece, inşaat alanının çevresi koruyucu bir perde ile (çinko, ahşap veya benzeri malzeme) kapatılacaktır ve inşaat süresince ülkemizde yürürlükte bulunan çalışma yasası kurallarına uyulacaktır.
  - 2) İnşaat müddetince çevre temizliğine azami titizlik gösterilecek, hiçbir inşaat artığı veya malzemesi kamunun kullandığı alanlar içerisine bırakılmayacaktır.
  - 3) Kaldırımlar Belediyenin uygun gördüğü yere ve bina cepheleri boyunca belirlenecek şekilde Belediyemizden alınacak kaldırım projesine göre yapılacaktır.
  - 4) İnşaat alanındaki eksik altyapılar (su, yol v.b.) inşaat sahibi tarafından tamamlanacaktır.
  - 5) İlgili dairelerin görüşleri yerine getirilecektir.
  - 6) İnşaat alanı içerisine belediyemizin tesbit edeceği bir noktaya yeterli sayıda WC işçilerin kullanımı için inşaa edilecektir.
  - 7) Sokak aydınlatma hattı bulunmayan yollardaki inşaat sahipleri sokak hattı maliyetini aynı sokakta bulunan diğer mülk sahipleriyle birlikte ödemekle yükümlüdür.
  - 8) Sözkonusu bölgede belediyemizin içme suyu kaynakları ve şebekeleri yetersiz olduğundan konu inşaat ve tamamlanmadan sonra da otel'e belediyemizin içme suyu temin etmesi mümkün değildir.
  - 9) Otel inşaatı tamamlandıktan sonra meydana gelecek Atık suları 1 ARITMA TESİSİ ile arıtılacaktır. Bu konuda belediyemiz arıtma tesisinin kapasitesi ve modeli hakkında sizlere öneride bulunacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk işletmenize ait olacaktır. (Yer seçimi; projelendirme+inşaat işletmesi)
  - 10) Ana caddeden itibaren tesise giden yolda belediyemizin onaylayacağı projeler doğrultusunda kaldırım ve altyapılar dahil sokak aydınlatması da yapılacaktır.
  - 11) Tesis arazisi içerisinde oluşacak evsel atıklar için belediyemizin uygun göreceği bir noktaya ve belirlenecek bir büyüklükte soğutma sistemli çöp evleri inşaa edilecektir.
  - 12) Halkın plaja ve denize girmesi hiçbir şekilde engellenmeyecek ve bu konuda belediyece belirlenecek yerlere yatay ve dikey denize ulaşım aksları inşaa edilecektir.
  - 13) Yaz aylarındaki aktiviteler ile ilgili olarak özellikle ses-gürültü kirliliğindeki yasalara uyulacaktır.
  - 14) Bölgedeki bir yeşil alan (çocuk oyun alanı) belediyemizin sunacağı bir proje doğrultusunda işletmenizce inşaa edilerek Belediyeye devredilecektir.



EM ŞARTLARI:

- 1)Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü'nün 23/3/2007 tarih ve 2006 Girne II.ci bölge 78 sayılı şartlarına uyulacaktır.
- 2)Şehir Planlama Dairesinin 3/12/2007 tarih ve 2007 Girne II.ci bölge 1355 sayılı şartlarına uyulacaktır.
- 3)Devlet Planlama Örgütü'nün 27/12/2007 tarihli şartlarına uyulacaktır.
- 4)Çalışma Dairesinin 29/12/2007 tarihli şartlarına uyulacaktır.
- 5)Ekonomi ve Turizm Bakanlığının şartları yerine getirilecektir.
- 6)Girne Belediyesinin altyapı yeşil alan Arıtma ile ilgili şartlar yerine getirilecektir.
- 7)27/2/2004 tarih ve 3095 no'lu ruhsat şartlarına uyulacaktır.



**GİRNE BELEDİYESİ**  
**ONAY BELGESİ (FINAL APPROVAL)**



27/2/04

~~3095~~ 3095

19/2/08

tarikh ve

4521

numaralı izine

Belediye hudutları dahilinde bulunan

K/oğlu

Mahallesi, Blok

/

Harita / Plan XII/10.E1

ve

Kıt'a 91/5

Üzerinde yapılan inşaat / ~~tasarım~~ hususunda yetkili merci olan

Girne Belediye Meclisi tatmin olduğu cihetle işbu ~~tasarım~~ onay belgesini


vermiştir.

Tarih : 7/4/08

Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi'ne  
(T&T Turizim)-it onay belgesi,









VAZİYET PLANI ölçek=1/500



PROJE İNGİ		T.T.TURİZM İNŞ. TAR. BES. SAN. TIC. A.Ş.		GİRNEDE 3 YILDIZLI OTEL İLAVE + TADİLAT PROJESİ	
YAPISININ		KULLANIM AMACI		OTEL	
<b>ARSANIN</b>					
KAZISI	BELEDİYESİ	KÖYÜ	MAHALLESİ	ADA NO	PAFTA NO
GİRNE	KARAOĞLANOĞLU				XIX-EI-42
					910
<b>ORTAK UYGULAMA DÜZENİ ESASLARINA GÖRE -YAPININ-</b>					
İNŞAAT YAPISI	İNŞAAT YAPISI	BİRİM ALAN	YAPİ KATI	KULLANIM	AZAMI
MOHENSİSLİK	SİSTEMİ	MALİYETİ	YAPILAN	AMACI	İNŞAAT
MEMARLIK	YATIRIM	YATIRIM	VE GAVI	AMACI	SÜRESİ
III	III	III	III	III	III
III	B/A	1281	4 138 126	5	OTEL
III	B/A	536	210 112	1	ARITMA
III	B/A	536	65	34 840	ÇÖP ODASI
III	B/A	536	248	132 928	SU DEPOSU
III	B/A	536	164 016	1	PREFABRİK DEPO
III	B/A	536	663	355 368	ANIT
III	B/A	1031	1346	1 387 726	OLİMPİK HAVUZ
1 590-1/196-150-120					
1 590-120					
<b>MİMARİ PROJE</b>					
<b>STATİK PROJE</b>					
PROJE NO	ADİ-SOYADI	ÖZKAN TUĞRUL	ÖZKAN TUĞRUL	İNZA	SORUMLULUK
					İNŞAAT
MİMARİ PROJE	MİMAR	45	45		
STATİK PROJE	ABDULLAH EMİRZADEOĞLU	3304	3304		
SİMAĞAHTOP-SOKAK 1/2 ORTAKÖZ-BEYKÖŞA					
MİMARİ MÜELLİFİN ADRESİ	PAFTA ADI				
STATİK MÜELLİFİN ADRESİ	M01				

Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.




Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.







Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.




Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.







Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.






Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.







Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.




Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.






Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.



Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.





Bu rapor 5070 sayılı **Elektronik İmza Kanunu** çerçevesinde **e-imza** ile imzalanmıştır.

  
Sermaye Piyasası Kurulunda Sicil ve Eşgiri Kurulması

Tarih : 12.07.2017 No : 406713

**GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

**Burak BARIŞ**

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.

  
Levent HANLIOĞLU  
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ

  
Tuba ERTUGAY YILDIZ  
GENEL MÜDÜR



  
Sermaye Piyasası Kurulunda Sicil ve Eşgiri Kurulması

Tarih : 13.07.2015 No : 404622

**GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

**Raci Gökcehan SONER**

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.

  
Levent HANLIOĞLU  
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ

  
Tuba ERTUGAY YILDIZ  
GENEL MÜDÜR



**TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI  
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**

Tarih : 04.08.2010 No : 401418

**GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca

**Erdeniz BALIKÇIOĞLU**

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almaya hak kazanmıştır.

  
İlkey ARIKAN  
GENEL SEKRETER



  
E.Nevzat ÖZTANGUT  
BAŞKAN



### MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 02.08.2019

Belge No: 2019-01.1374

**Sayın Erdeniz BALIKÇIOĞLU**

(T.C. Kimlik No: 29039108440 - Lisans No: 401418 )

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde "Sorumlu Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.

Doruk KARŞI  
Genel Sekreter

Encan AYDOĞDU  
Başkan



### MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 27.02.2019

Belge No: 2019-01.1066

**Sayın Raci Gökcehan SONER**

(T.C. Kimlik No: 43933302186 - Lisans No: 404622 )

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde "Sorumlu Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.

Doruk KARŞI  
Genel Sekreter

Şinasi BAYRAKTAR  
Başkan



### MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 26.08.2020

Belge No: 2019-02.6851

**Sayın Burak BARIŞ**

(T.C. Kimlik No: 12946205852 - Lisans No: 406713 )

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde "Gayrimenkul Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 3 (üç) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.

Doruk KARŞI  
Genel Sekreter

Encan AYDOĞDU  
Başkan

Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanmıştır.